

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事
工事地名	佐賀県鳥栖市曾根崎地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	243日間	自 令和6年8月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	36,862,457	
道路土工	式	1	642,602	
掘削工	式	1	292,232	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 200 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 60 m3 敷均し(ルース) ;
路体盛土工	式	1	286,630	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上 ;
法面整形工	式	1	63,740	法面整形(切土部) 50 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
舗装工	式	1	5,852,230	
アスファルト舗装工	式	1	2,340,200	下層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;
透水性舗装工	式	1	351,830	フィルター層 100 m2 砂 仕上り厚 70mm ; 下層路盤(歩道部) 100 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層 100 m2 ストレート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;
コンクリート舗装工	式	1	3,160,200	下層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚100mm ;	1,000	m2
排水構造物工	式	1	1,065,874			
作業土工	式	1	125,374	床掘り 土砂 ; 基面整正 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	894,300	プレキャストU型側溝 300×300 ;	100	m
集水柵・マンホール工	式	1	46,200	現場打ち集水柵 現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1	箇所
縁石工	式	1	148,100			
縁石工	式	1	148,100	歩車道境界ブロック 一般部 180/230×250×2000 ;	20	m
防護柵工	式	1	244,746			
防止柵工	式	1	244,746	基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm ; 金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m アングル型 H1500 Z-GS7 線径3.2mm× 網目56mm ;	11 20	基 m
区画線工	式	1	64,600			
区画線工	式	1	64,600	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	200	m
道路付属施設工	式	1	1,410,450			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
境界工	式	1	319,350	境界杭 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し；	50	本
防草対策工	式	1	1,091,100	張コンクリート 18-8-25(高炉) t=5cm；	100	m2
				モルタル吹付 高炉(B) 厚5cm；	100	m2
擁壁工	式	1	1,111,460			
作業土工	式	1	32,360	床掘り	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,079,100	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	18	m3
法面工	式	1	337,250			
植生工	式	1	337,250	人工張芝 ワ芝；	500	m2
情報ボックス工	式	1	730,500			
管路工(管路部)	式	1	730,500	埋設管路 コンクリート製 250×250×2000(トラフ型)；	50	m
除草工	式	1	7,518,200			
道路除草工	式	1	7,518,200	道路除草(複合) 肩掛式；	50,000	m2
				道路除草(複合) ハトがト式；	15,000	m2
				除草処分	65,000	m2
応急処理工	式	1	13,169,700			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	13,169,700	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1,531,840			
構造物取壊し工	式	1	1,006,290	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	50	m3
					1	式
					500	m2
運搬処理工	式	1	525,550	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	50	m3
					50	m3
					50	m3
					50	m3
仮設工	式	1	3,034,905			
工事用道路工	式	1	2,583,705	仮設舗装(アスファルト舗装) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 50mm； 仮設舗装(コンクリート舗装) 18-8-40(高炉) W/C指定無し t=100mm；	1	式
					1	式
土留・仮締切工	式	1	143,300	土のう積 小口並べ 仕拵・積立； 土のう積 小口並べ 撤去；	1	式
					1	式
交通管理工	式	1	307,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	36,862,457			
共通仮設費	式	1	4,581,800			

