

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀3号原地区5工区改築工事
工事地名	佐賀県鳥栖市原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 6年 8月 6日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	105, 554, 793		
道路土工		式	1	17, 094, 942		
掘削工		式	1	6, 264, 510	掘削	3, 300 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	
					土砂等運搬	2, 970 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	3, 000 m3
					敷均し(ルーズ)；	
路体盛土工		式	1	624, 432	路体(築堤)盛土	100 m3
					2. 5m未満；	
					路体(築堤)盛土	90 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					路体(築堤)盛土	90 m3
					4. 0m以上；	
路床盛土工		式	1	10, 206, 000	路床盛土	1, 500 m3
					(構築路床)	
					4. 0m以上；	
					土材料	2, 100 m3
					Fe石灰処理土(ほぐし土量)；	
地盤改良工		式	1	2, 429, 179		
浅層混合処理工		式	1	551, 320	安定処理	56 m2
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 7. 5t/100m2	
					高炉セメントB；	
					安定処理	12 m2
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高	
					炉セメントB；	
					安定処理	38 m2
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 9. 8t/100m2	
					高炉セメントB；	
					安定処理	99 m2
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 10. 5t/100m2	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高炉セメントB；	
固結工	式	1	1,877,859	中層混合処理 2mを超え5m以下 高炉セメントB 50kg/m3；	411 m3
擁壁工	式	1	9,127,877		
作業土工	式	1	663,889	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,463,988	整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				小型擁壁	24 m3
				0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁	65 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁	41 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	
舗装工	式	1	17,752,392		
アスファルト舗装工	式	1	11,848,740	上層路盤(車道・路肩部)	2,900 m2
				粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	2,900 m2
				粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm；	
				基層(車道・路肩部)	2,850 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工	式	1	2,507,848	下層路盤(車道・路肩部)	397 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	397 m2
				粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm；	
				基層(車道・路肩部)	397 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中間層(車道・路肩部)	397	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	397	m2
透水性舗装工	式	1	3,289,154	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				フィルター層	927	m2
				砂 仕上り厚 70mm；		
				下層路盤(歩道部)	936	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層	939	m2
透水性舗装工	式	1	106,650	ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40m		
				m；		
				フィルター層	25	m2
				砂 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	25	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
カルバート工	式	1	25,386,338	表層	25	m2
				ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 50m		
				m；		
作業土工	式	1	749,200	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	1,395,364	函渠	10	m3
				内幅 2.2m 内高 1.9m 24-12-40(高炉)；		
				函渠	7	m3
				内幅 2m 内高 1.7m 24-12-40(高炉)；		
				鉄筋	0.82	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.96	t
				SD345 D16～25；		
プレキャストカルバート工	式	1	23,241,774	プレキャストボックス	28	m
				内幅 2.2m 内高 1.9m；		
				プレキャストボックス	14	m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				内幅 2m 内高 1.7m ; すり付け工 (プレキャストボックス内) 18-8-40(高炉) ; 管理孔 18-8-40(高炉) ; 地覆工 18-8-40(高炉) ;	2 1 7	m3 m3 m3
排水構造物工	式	1	12, 926, 960			
作業土工	式	1	263, 622	床掘り 土砂 ; 埋戻し	1 1	式 式
側溝工	式	1	10, 170, 738	管(函)渠型側溝 (A型) 標準部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管(函)渠型側溝 (B型) 集水部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチン 付 ; 管(函)渠型側溝 (C型) 砂溜部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチン 付 ; 管(函)渠型側溝 (D型) 横断部 400 横断用 L=2000フラット型 ; 管(函)渠型側溝 (E型) 4%乗入部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管(函)渠型側溝 (F 2 型) 6~4%擦付部 400 縦断用 L=1000上部勾配付 ; 自由勾配側溝	179 22 20 57 41 3 6	m m m m m m m

積算内訳書

工事名		佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縦断用 300×500 ; 自由勾配側溝	4 m
				縦断用 300×600 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 300×700 ; 自由勾配側溝	4 m
				縦断用 300×800 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 300×900 ; 自由勾配側溝	3 m
				縦断用 300×1000 ; 自由勾配側溝	1 m
				縦断用 400×500 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 400×600 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 400×700 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 400×800 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 400×900 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 400×1000 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 400×1100 ; 自由勾配側溝	2 m
				縦断用 400×1200 ; 自由勾配側溝	10 m
				縦断用 300×500 街路型 ; 自由勾配側溝	7 m
				縦断用 300×600 街路型 ; 底部コンクリート(材料費)	2 m ³
				18-8-25(高炉) ; 側溝蓋	18 枚

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自由勾配側溝 普通型300用； 側溝蓋	13 枚
				自由勾配側溝 普通型400用； 側溝蓋	15 枚
				自由勾配側溝 街路型300用； 側溝蓋	2 枚
				自由勾配側溝300型用 グレチンク 蓋； 側溝蓋	1 枚
				自由勾配側溝400型用 グレチンク 蓋；	
管渠工	式	1	1, 173, 690	横断暗渠 360型 T-25 L=2000 ；	12 m
				横断暗渠 400型 T-25 L=2000 ；	27 m
集水桝・マンホール工	式	1	1, 318, 910	現場打ち街渠桝 現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所
				現場打ち街渠桝 現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	2 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	3 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	2 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 600×700×1300 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 600×700×1500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 グレーチング 蓋 (500×500) T-25 並目 ホルト固定式 ； 蓋 グレーチング 蓋 (600×600) T-25 並目 ホルト固定式 ； 蓋 グレーチング 蓋 (600×700) T-25 並目 ホルト固定式 ；	1 枚 8 枚 2 枚
縁石工	式	1	2, 446, 632		
縁石工	式	1	2, 446, 632	歩車道境界ブロック 一般部 両面R 180/230×250×2000 ； 歩車道境界ブロック 擦付部 180/230×250～100×600 ； 歩車道境界ブロック 横断歩道部・巻込部 150×100×600 ； 歩車道境界ブロック 乗入部 70/100×180×600 ； 地先境界ブロック 歩道部 120×120×600 ； 地先境界ブロック 乗入部 120×120×600 ；	241 m 7 m 29 m 4 m 58 m 4 m
防護柵工	式	1	4, 011, 500		
路側防護柵工	式	1	2, 070, 360	ガードパイプ Gp-Ap-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ダークブラウン ；	81 m
防止柵工	式	1	1, 941, 140	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ； 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ； 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ；	144 m 46 m 7 m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	104,853		
区画線工	式	1	104,853	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	130 m
				溶融式区画線 溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	83 m
道路付属施設工	式	1	123,600		
境界工	式	1	123,600	境界鋳 40×100×2(足付き) 30枚以上；	40 枚
情報ボックス工	式	1	7,885,766		
作業土工	式	1	1,603,765	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 敷均し(ルース)；	1 式
管路工(管路部)	式	1	6,282,001	埋設管路 コンクリート製 250×250×2000(トラフ型)；	246 m
				埋設管路 コンクリート製 250×250×2000(トラフ型)浅埋用；	2 m
				埋設管路 コンクリート製 250×250×500(トラフ型)調整用；	8 m
				埋設管路 コンクリート製 250×250×500(トラフ型)10R用；	23 m
				埋設管路 コンクリート製 400×2000(接続部A)；	4 m
				埋設管路 コンクリート製 400×1000(接続部B)；	2 m
				埋設管路	285 m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				VU50×14条； リフト線 ダクトスリーブ VU50用 L=920； ブッシング VU50用； 埋設表示シート 150mm 2倍； 埋設表示ピン φ25×70；	3,989 28 28 285 16	m 個 個 m 本
付帯設備工	式	1	993,600			
ハンドホール工	式	1	993,600	ハンドホール 1200×1200×1200； ハンドホール蓋(更新) T-25；	1 1	箇所 枚
構造物撤去工	式	1	1,059,424			
防護柵撤去工	式	1	35,552	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	53	m
構造物取壊し工	式	1	832,901	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 地覆とりこわし 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10 10 5 1 200	m3 m3 m3 式 m2
運搬処理工	式	1	190,971	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	15 10 10	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 5 工区改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻； 殻処分 15 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 7 m3 アスファルト殻(掘削・2.35)； 殻処分 2 m3 アスファルト殻(掘削・2.20)； 現場発生品運搬 1 式 転落防止柵；	
仮設工	式	1	4,211,730		
土留・仮締切工	式	1	3,692,540	鋼矢板 1 式 切梁・腹起し 1 式 油圧式圧入引抜据付・解体 1 式	
交通管理工	式	1	519,190	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	105,554,793		
共通仮設費	式	1	17,992,253		
共通仮設費	式	1	5,326,253		
運搬費	式	1	2,637,953	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式	
技術管理費	式	1	295,300	六価クロム溶出試験費 1 式 タンク・シグ試験費 1 式 平板載荷試験 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,393,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,666,000		

積算内訳書

工事名	佐賀３号原地区５工区改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	123,547,046	
現場管理費	式	1	41,974,000	
工事原価	式	1	165,521,046	
一般管理費等	式	1	26,548,954	
工事価格	式	1	192,070,000	