

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号府招上地区6工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市南波多町府招地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	227日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号府招上地区６工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	55,284,919		
道路土工	式	1	2,018,831		
掘削工	式	1	76,521	掘削	230 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,903,772	路体(築堤)盛土	2,200 m3
				4.0m以上；	
				積込(ルース)	2,200 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	2,210 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工	式	1	38,538	法面整形(盛土部)	90 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
地盤改良工	式	1	4,554,770		
固結工	式	1	4,554,770	中層混合処理	517 m3
				高炉セメントB種 改良深度8m；	
法面工	式	1	60,705		
植生工	式	1	60,705	人工張芝	90 m2
				ワ芝；	
擁壁工	式	1	46,546,672		
作業土工	式	1	53,788	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	46,492,884	補強土壁基礎	68 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	432 m2
				帯鋼補強土壁；	
				補強材取付	5,525 m
				帯鋼補強土壁；	
				まき出し・敷均し、締固め	3,022 m3

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号府招上地区６工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				帯鋼補強土壁； 排水ブランクett層 RC-40； 盛土材分離シート 壁面上端処理 幅 0.3m； 排水管敷設 波状管 管径 200mm；	199 m3 409 m2 159 m 110 m
舗装工	式	1	1,127,416		
コンクリート舗装工	式	1	1,127,416	コンクリート舗装 t=10cm 18-8-25(高炉)；	458 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	719,745		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	719,745	コンクリート(間知)ブロック積 控え350； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)；	23 m2 9 m3 0.6 m3
構造物撤去工	式	1	112,180		
構造物取壊し工	式	1	80,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	31,380	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	144,600		
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	55,284,919		

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号府招上地区６工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,320,100	
共通仮設費	式	1	2,438,100	
運搬費	式	1	1,759,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	66,100	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	613,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,882,000	
純工事費	式	1	63,605,019	
現場管理費	式	1	20,332,000	
工事原価	式	1	83,937,019	
一般管理費等	式	1	14,702,981	
工事価格	式	1	98,640,000	