

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号永山8号函渠設置工事
工事地名	佐賀県伊万里市大坪町永山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	440日間	自 令和 6年12月16日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山 8 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	112, 629, 005		
道路土工		式	1	3, 528, 008		
掘削工		式	1	29, 979	掘削	90 m3
路体盛土工		式	1	446, 558	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	
					路体(築堤)盛土	
					2. 5m未満；	
路体盛土工		式	1	446, 558	路体(築堤)盛土	
					2. 5m以上4. 0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	2, 472, 861	路体(築堤)盛土 (ICT)	
					積込 (ルース)	
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					再生クラッシャーラン(材料費)	
吸出し防止材		180	m2			
t=10mm；						
法面整形工		式	1	578, 610	法面整形(盛土部)	1, 350 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
地盤改良工		式	1	2, 032, 903		
改良土盛土工		式	1	137, 966	攪拌混合処理	20 m3
					高炉セメントB種 50kg/m3；	
置換工		式	1	1, 299, 329	置換	300 m3
					RC-40；	
固結工		式	1	595, 608	中層混合処理	104 m3
					2mを超え5m以下 高炉セメントB 120kg/m3；	
法面工		式	1	1, 379, 210		
植生工		式	1	822, 890	人工張芝	1, 220 m2
					ワ芝；	
法面吹付工		式	1	556, 320	モルタル吹付	48 m2
					厚8cm；	

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山 8 号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	23,077,756		
作業土工	式	1	534,161	床掘り(掘削) 軟岩；	1 式
				床掘り(掘削) 土砂；	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,166,600	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	19 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	8,067,847	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)；	20 m
				補強土壁壁面材組立・設置	70 m2
				帯鋼補強土壁；	
				補強材取付	780 m
				帯鋼補強土壁；	
				まき出し・敷均し、締固め	447 m3
				帯鋼補強土壁；	
				排水ブランクett層	72 m3
				RC-40；	
				盛土材分離シート	121 m2
				壁面上端処理	20 m
				幅 0.3m；	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	13,309,148	排水材設置	6 m
				厚50mm×幅300mm；	
				排水管敷設	32 m
				波状管 管径 200mm；	
				補強土壁基礎	27 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	158 m2
				補強材取付	664 m2
				碎石投入	56 m3
				まき出し・敷均し、締固め	687 m3
				壁面上端処理	27 m
				幅 0.3m；	
				基盤排水層	37 m3

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号永山８号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				RC-40 ; 水平排水材	279	m
				幅30cm×長50m ; 天端排水材設置	131	m ²
				排水マット設置 厚30mm×幅250mm ;	31	m
				排水管敷設 波状管 管径 150mm ;	46	m
石・ブロック積(張)工	式	1	4,488,529			
作業土工	式	1	322,742	床掘り	1	式
				土砂 ; 埋戻し	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,165,787	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ;	41	m
				現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	19	m
				コンクリート(間知)ブロック積 控え350 ;	118	m ²
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	37	m ³
				止水コンクリート 18-8-25(高炉) ;	2	m ³
				現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) ;	4	m ³
カルバート工	式	1	63,281,433			
作業土工	式	1	1,490,193	埋戻し (裏込材)	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	61,791,240	プレキャストボックス B=4.0m H=4.0m ;	39.2	m
				底版コンクリート 30-12-25(20)(高炉) ;	54	m ³
				隅角部コンクリート	16	m ³

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山 8 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				40-18-20(普通)(膨張材入り) ; 翼壁コンクリート	19	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
排水構造物工	式	1	8,990,203			
作業土工	式	1	428,401	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	4,491,012	プレキャストU型側溝	259	m
				300×300 ;		
				プレキャストU型側溝	71	m
				360×360 ;		
				落蓋側溝	55	m
				300×300 ;		
				自由勾配側溝	2	m
				縦断用 300×400 ;		
				自由勾配側溝	2	m
				縦断用 300×500 ;		
				自由勾配側溝	2	m
				縦断用 300×600 ;		
				自由勾配側溝	2	m
				縦断用 300×700 ;		
				底部コンクリート(材料費)(自由勾配側溝)	0.27	m3
				18-8-25(高炉) ;		
				側溝蓋	2	枚
				300用 グレチング 蓋 L=1.0m 歩道用細目 ;		
				側溝蓋	110	枚
				(落蓋用)		
				300用 コンクリート蓋 L=0.5m T-25 ;		
				側溝蓋	6	枚
				(自由勾配側溝用)		
				300用 コンクリート蓋 L=0.5m T-25 ;		
				側溝蓋	2	枚
				(自由勾配側溝用)		

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号永山８号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				300用 コンクリート蓋 集水蓋 L=0.5m T-25；	
管渠工	式	1	713,180	横断暗渠 13 m	
				重圧管 φ600； 横断暗渠 6 m	
集水桧・マンホール工	式	1	855,750	400型 T-25；	
				現場打ち集水桧 2 箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無；	
				現場打ち集水桧 2 箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面 作業補正無；	
				現場打ち集水桧 1 箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800 法面 作業補正無；	
				現場打ち集水桧 1 箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×1000 法面 作業補正無；	
				現場打ち集水桧 1 箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×500×500 法面 作業補正無；	
				現場打ち集水桧 1 箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500 法面 作業補正無；	
地下排水工	式	1	449,780	蓋 1 枚	
				800×800用 グレーチング 蓋 T-25；	
				蓋 4 枚	
				500×500用 グレーチング 蓋 T-20；	
				蓋 1 枚	
				800×500用 グレーチング 蓋 T-20；	
				蓋 2 枚	
				500×500用 縞鋼板蓋；	
				地下排水 43 m	
				波状管 φ300；	

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号永山８号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打水路工	式	1	258,250	現場打水路	5	m
				18-8-25(高炉) 300×300～381 ;		
				側溝蓋 300用 グレーチング 蓋 T-20 ;	5	枚
排水工	式	1	1,793,830	小段排水	85	m
				300×300 18-8-25(高炉) ;		
				縦排水	4	m
				300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉) ;		
縦排水	式	1	1,004,879	縦排水	2	m
				300×300 ;		
附帯工	式	1	1,004,879			
坂路設置工	式	1	123,382	乗り入れ坂路	1	式
用水管設置工	式	1	881,497	用水管 据付 直管 VP150 ;	1	式
舗装工	式	1	2,027,750			
コンクリート舗装工	式	1	2,027,750	下層路盤(車道・路肩部)	747	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				コンクリート舗装 t=10cm 18-8-25(高炉) ;	738	m2
防護柵工	式	1	1,875,616			
路側防護柵工	式	1	1,875,616	ガードレール	24	m
				塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;		
				ガードレール基礎ブロック BC種 1100×480 ;	24	m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	83	m
道路付属施設工	式	1	685,918			

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山 8 号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草対策工	式	1	685,918	張りコンクリート 18-8-25(高炉) 厚5cm ;	305 m2
構造物撤去工	式	1	112,200		
構造物取壊し工	式	1	80,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
運搬処理工	式	1	31,400	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
仮設工	式	1	144,600		
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	112,629,005		
共通仮設費	式	1	15,671,469		
共通仮設費	式	1	4,450,469		
運搬費	式	1	1,759,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	775,760	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	834,709	平板載荷試験費	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,081,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,221,000		

積算内訳書

[illegible]