

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号白野地区3-1工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市大坪地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	319日間	自 令和 7年 4月15日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区 3 - 1 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	67,655,188		
道路土工	式	1	23,893,210		
掘削工 (ICT)	式	1	19,830,150	掘削 (ICT)	5,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
				掘削	3,520 m3
				軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満 ;	
				積込 (ルース)	3,500 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	5,030 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	3,520 m3
				軟岩 ;	
				整地	8,600 m3
				敷均し (ルース) ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	4,063,060	法面整形 (切土部) (ICT)	1,000 m2
				レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (切土部) (ICT)	3,030 m2
				軟岩I ;	
法面工	式	1	31,119,367		
法面吹付工	式	1	31,092,467	モルタル吹付	4,027 m2
				高炉セメント 厚8cm ;	
かご工	式	1	26,900	ふとんかご	2 m
				幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200mm ;	
地下水排除工	式	1	7,483,105		
集排水ポーリング工	式	1	7,483,105	ポーリング	23.1 m
				地表 レキ質土 径90mm ;	
				ポーリング	328.2 m

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区 3 - 1 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				地表 軟岩 径90mm ; 保孔管	351	m
				地表VP ストレーナ現場加工有 VP40 ; 保孔管	24	m
				地表VP ストレーナ現場加工無 VP75 ; ホーリング 仮設機材	1	式
				流末処理(孔口部)	12	箇所
				波状管 φ75 シングル構造 地表部 ;		
排水構造物工	式	1	4, 523, 203			
作業土工	式	1	687, 602	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩 ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50, 000m3未満 ;		
				埋戻し	1	式
				コンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し ;		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
側溝工	式	1	2, 533, 201	プレキャストU型側溝	145	m
				300×300 ;		
				プレキャストU型側溝	124	m
				(岩部)		
				300×300 ;		
				側溝蓋	2	枚
				300用 クレチング 蓋 L=1. 0m 歩道用細目 ;		

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号白野地区３－１工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	308,230	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 500×500×650 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋(500×500用)；		
				蓋	3	枚
				グレーチング蓋(500×500用) T-25；		
地下排水工	式	1	994,170	地下排水	93	m
				波状管 φ300 シングル構造；		
舗装工	式	1	379,423			
コンクリート舗装工	式	1	379,423	下層路盤(歩道部)	156	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；		
				コンクリート舗装	156	m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm；		
構造物撤去工	式	1	112,280			
構造物取壊し工	式	1	80,810	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	31,470	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	144,600			
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号白野地区３－１工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	67,655,188	
共通仮設費	式	1	15,676,721	
共通仮設費	式	1	8,555,721	
準備費	式	1	7,115,570	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	724,151	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	716,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,121,000	
純工事費	式	1	83,331,909	
現場管理費	式	1	26,274,000	
工事原価	式	1	109,605,909	
一般管理費等	式	1	18,564,091	
工事価格	式	1	128,170,000	