

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀3号水屋地区4-2工区改良工事
工事地名	佐賀県鳥栖市水屋町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	178日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号水屋地区 4 - 2 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	60,751,123	
地盤改良工	式	1	60,510,400	
固結工	式	1	60,510,400	スラリー攪拌 高炉セメントB 250kg/m3 杭径 2300mm 長さ(打設 長) 16.2m 長さ(杭長) 15.4m ; 118 本
構造物撤去工	式	1	168,423	
構造物取壊し工	式	1	105,954	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 170 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	62,469	殻運搬 9 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 9 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	72,300	
交通管理工	式	1	72,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,751,123	
共通仮設費	式	1	13,754,300	
共通仮設費	式	1	7,345,300	
運搬費	式	1	6,677,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	661,000	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号水屋地区 4－2 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,409,000	
純工事費	式	1	74,505,423	
現場管理費	式	1	23,623,000	
工事原価	式	1	98,128,423	
一般管理費等	式	1	16,851,577	
工事価格	式	1	114,980,000	