

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号脇田地区2-2工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	350日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区２－２工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	147,378,000		
道路土工	式	1	21,378,061		
掘削工 (ICT)	式	1	27,864	掘削 (ICT)	90 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	20,317,770	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	11,300 m3
				積込 (ルース)	11,600 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	11,600 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,032,427	法面整形 (盛土部) (ICT)	1,870 m2
				法面締固め無し；	
地盤改良工	式	1	5,936,736		
固結工	式	1	5,936,736	中層混合処理	804 m3
				2mを超え5m以下 高炉セメントB 220kg/m3；	
法面工	式	1	458,660		
植生工	式	1	458,660	人工張芝	680 m2
				ワ芝；	
擁壁工	式	1	112,185,535		
作業土工	式	1	749,179	床掘り (掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	921,150	重力式擁壁	15 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)；	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	98,867,047	補強土壁基礎	110 m
				18-8-40 (高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	635 m2

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 2 - 2 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				帯鋼補強土壁； 補強材取付 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 排水フランクネット層 RC-40； 盛土材分離シート 壁面上端処理 幅 0.3m； 排水管敷設 波状管 管径 200mm；	19,186 6,342 552 740 54 156	m m3 m3 m2 m m
坑口部補強土壁工	式	1	11,648,159	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 メッシュパネル； 補強材取付 メッシュパネル； まき出し・敷均し、締固め メッシュパネル； 排水フランクネット層 RC-40； 現場打壁面 24-12-25(20)高炉； 排水管敷設 波状管 管径 200mm；	2 50 1,924 623 23 16 3	m m2 m m3 m3 m3 m
舗装工	式	1	959,347			
アスファルト舗装工	式	1	959,347	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	384 384	m2 m2

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 2 - 2 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	5,725,191	
作業土工	式	1	76,449	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式
側溝工	式	1	2,348,072	プレキャストU型側溝 228 m 300×300； プレキャストU型側溝 7 m 600×600；
管渠工	式	1	111,480	横断暗渠 6 m 300型 T-25；
集水桝・マンホール工	式	1	661,990	現場打ち集水桝 3 箇所 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 2 箇所 現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 500×800×1400 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 蓋 5 枚 500×500用 縞鋼板蓋； 蓋 1 枚 500×500用 グレーチング 蓋 T-25； 蓋 1 枚 500×800用 グレーチング 蓋 T-25；
排水工	式	1	2,527,200	小段排水 114 m 300×300 18-8-25(高炉)； 縦排水管 1 箇所 φ 300 地上管；

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区２－２工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	352,182		
防草対策工	式	1	352,182	張りコンクリート 18-8-25(高炉) 厚5cm ;	158 m2
構造物撤去工	式	1	196,260		
構造物取壊し工	式	1	107,730	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	10 m3 1 式 100 m2
運搬処理工	式	1	88,530	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	10 m3 10 m3 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	186,028		
土留・仮締切工	式	1	41,428	土のう (大型)	56 袋
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	147,378,000		
共通仮設費	式	1	18,630,047		
共通仮設費	式	1	4,364,047		
運搬費	式	1	1,759,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 2－2 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費	式	1	1, 265, 047	保守管理 (ICT)	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 340, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 266, 000			
純工事費	式	1	166, 008, 047			
現場管理費	式	1	50, 530, 000			
工事原価	式	1	216, 538, 047			
一般管理費等	式	1	33, 491, 953			
工事価格	式	1	250, 030, 000			