

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号府招上地区7工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市南波多町府招地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	330日間	自 令和 7年 4月21日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号府招上地区 7 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	135,566,073		
道路土工	式	1	30,857,078		
掘削工 (ICT)	式	1	1,814,336	掘削 (ICT)	310 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削	1,330 m3
				軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	28,403,580	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	15,000 m3
				土砂等運搬	14,610 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	14,600 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	65,920	法面整形 (切土部)	20 m2
				現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
法面整形工 (ICT)	式	1	573,242	法面整形 (切土部) (ICT)	10 m2
				ローム質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	80 m2
				軟岩I；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	870 m2
				法面締固め無し；	
法面工	式	1	526,110		
植生工	式	1	526,110	人工張芝	780 m2
				ワラ芝；	
擁壁工	式	1	98,351,347		
作業土工	式	1	1,187,871	床掘り (掘削)	1 式
				軟岩；	
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40 (高炉) W/C指定無し；	
				ペーライコンクリート	1 式

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号府招上地区 7 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	97,163,476	補強土壁基礎	93 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	823 m2
				帯鋼補強土壁；	
				補強材取付	12,827 m
				帯鋼補強土壁；	
				まき出し・敷均し、締固め	7,352 m3
				帯鋼補強土壁；	
				排水ブランクett層	224 m3
				RC-40；	
				盛土材分離シート	520 m2
				排水マット	19 m
				厚30mm×幅300mm；	
				壁面上端処理	243 m
				幅 0.3m；	
				排水管敷設	194 m
				波状管 管径 200mm；	
排水構造物工	式	1	5,317,508		
作業土工	式	1	23,268	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
管渠工	式	1	104,720	横断暗渠	7 m
				重圧管 φ300；	
集水桝・マンホール工	式	1	1,772,740	現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面	
				作業補正無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面	
				作業補正無；	
				油水分離桝	1 基
				1500×4300×1500；	

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号府招上地区 7 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋	2 枚
				500×500用 縞鋼板蓋；	
排水工	式	1	3,416,780	小段排水	260 m
				300×300 18-8-25(高炉)；	
				縦排水	2 m
				300×300 18-8-25(高炉)；	
道路付属施設工	式	1	220,671		
防草対策工	式	1	220,671	張りコンクリート	99 m2
				18-8-25(高炉) 厚5cm；	
構造物撤去工	式	1	148,759		
構造物取壊し工	式	1	105,053	コンクリート構造物取壊し	13 m3
				無筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	43,706	殻運搬	13 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	13 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	144,600		
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	135,566,073		
共通仮設費	式	1	15,758,657		
共通仮設費	式	1	2,527,657		
技術管理費	式	1	1,267,657	道路施設基本データ作成費用	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,260,000		

積算内訳書

[illegible]