

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	350日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月16日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	102,527,077	
道路土工	式	1	28,647,806	
掘削工(ICT)	式	1	182,664	掘削(ICT) 590 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	27,681,160	路体(築堤)盛土(ICT) 10,100 m3 土砂等運搬 9,970 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 10,000 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	783,982	法面整形(盛土部)(ICT) 1,420 m2 法面締固め無し；
擁壁工	式	1	73,318,745	
作業土工	式	1	408,492	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	72,910,253	補強土壁基礎 98 m 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 583 m2 帯鋼補強土壁； 補強材取付 15,767 m 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 4,005 m3 帯鋼補強土壁； 排水ブランク層 455 m3 RC-40； 盛土材分離シート 778 m2 排水マット 10 m 厚50mm×幅300mm； 排水管敷設 136 m 波状管 管径 200mm；

# 積算内訳書

工事名	佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	192,180	
側溝工	式	1	192,180	プレキャストU型側溝 20 m 300×300；
構造物撤去工	式	1	223,746	
構造物取壊し工	式	1	102,944	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 440 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	120,802	殻運搬 22 m3 アスファルト殻； 殻処分 22 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	144,600	
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	102,527,077	
共通仮設費	式	1	23,335,906	
共通仮設費	式	1	12,831,906	
準備費	式	1	10,575,200	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,252,706	道路施設基本データ作成費用 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,004,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,504,000	

