

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 4 9 7 号八谷搦地区 1 - 2 工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市二里町八谷搦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	214日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号八谷搦地区 1 － 2 工区改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	72, 548, 174			
道路土工		式	1	4, 945, 860			
路体盛土工		式	1	4, 945, 860	路体(築堤)盛土	1, 600	m3
					4. 0m以上；		
					土砂等運搬	1, 820	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1, 800	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
地盤改良工		式	1	66, 119, 444			
固結工		式	1	66, 119, 444	スラリー攪拌	102	本
					セメント系固化材(特殊土用) 220kg/m3 杭径 1800		
					mm 長さ(打設長) 9. 5m 長さ(杭長) 8. 5m；		
					スラリー攪拌	30	本
					セメント系固化材(特殊土用) 220kg/m3 杭径 1800		
					mm 長さ(打設長) 9m 長さ(杭長) 8m；		
					スラリー攪拌	73	本
					セメント系固化材(特殊土用) 220kg/m3 杭径 1800		
					mm 長さ(打設長) 8. 5m 長さ(杭長) 7. 5m；		
					スラリー攪拌	18	本
					セメント系固化材(特殊土用) 260kg/m3 杭径 1800		
					mm 長さ(打設長) 7. 68m 長さ(杭長) 5. 2m		
					；		
					スラリー攪拌	76	本
					セメント系固化材(特殊土用) 260kg/m3 杭径 1800		
					mm 長さ(打設長) 7. 68m 長さ(杭長) 4. 6m		
					；		
					スラリー攪拌	29	本
					セメント系固化材(特殊土用) 290kg/m3 杭径 1800		
					mm 長さ(打設長) 7. 63m 長さ(杭長) 3. 9m		
					；		
					盛上り土処理	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号八谷搦地区１－２工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	114,430	
構造物取壊し工	式	1	80,810	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3
運搬処理工	式	1	33,620	殻運搬 10 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,368,440	
汚濁防止工	式	1	1,223,840	濁水処理設備 1 式
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,548,174	
共通仮設費	式	1	12,982,300	
共通仮設費	式	1	5,459,300	
運搬費	式	1	4,691,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	761,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,523,000	
純工事費	式	1	85,530,474	
現場管理費	式	1	26,931,000	
工事原価	式	1	112,461,474	

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号八谷搦地区 1 － 2 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	18, 978, 526	
工事価格	式	1	131, 440, 000	