

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号八谷搦地区1-1工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市二里町八谷搦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 7年 4月21日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号八谷搦地区 1 － 1 工区改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	71,312,807			
道路土工		式	1	1,090,064			
路体盛土工		式	1	1,090,064	路体(築堤)盛土	360	m3
					4.0m以上；		
					土砂等運搬	400	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	400	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
地盤改良工		式	1	66,934,580			
固結工		式	1	66,934,580	スラリー攪拌	346	本
					セメント系固化材(特殊土用) 220kg/m3 杭径 1300mm 長さ(打設長) 7.4m 長さ(杭長) 6.4m；		
					スラリー攪拌	142	本
					セメント系固化材(特殊土用) 220kg/m3 杭径 1800mm 長さ(打設長) 9.5m 長さ(杭長) 8.5m；		
					盛上り土処理	1	式
構造物撤去工		式	1	1,681,493			
構造物取壊し工		式	1	136,585	舗装版切断	1	式
					コンクリート舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎	620	m2
					コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
既設配管撤去工		式	1	1,104,136	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					土砂；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					既設配水管撤去	349	m

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号八谷搦地区 1 - 1 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	440, 772	殻運搬	92 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	92 m3
仮設工	式	1	1, 606, 670		
汚濁防止工	式	1	1, 462, 070	濁水処理設備	1 式
交通管理工	式	1	144, 600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	71, 312, 807		
共通仮設費	式	1	14, 667, 300		
共通仮設費	式	1	7, 265, 300		
運搬費	式	1	6, 512, 000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	7, 300	六価鉛溶出試験費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	746, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	7, 402, 000		
純工事費	式	1	85, 980, 107		
現場管理費	式	1	27, 064, 000		
工事原価	式	1	113, 044, 107		
一般管理費等	式	1	19, 065, 893		
工事価格	式	1	132, 110, 000		