

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	唐津維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	47, 834, 765			
舗装工		式	1	6, 421, 199			
アスファルト舗装補修工		式	1	6, 421, 199	クラック処理	500	m
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					クラック処理	500	m
					【夜間】		
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					ハッチング	10	t
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					ハッチング	10	t
					【夜間】		
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					表面処理	500	m2
					t=3cm ；		
					波状整正	100	m2
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					波状整正	100	m2
					【夜間】		
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					局部補修	200	m2
					t=15cm ；		
					局部補修	100	m2
					t=15cm クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ；		
					局部補修（歩道部）	5	m2
					t=4cm ；		
区画線工		式	1	32, 200			
区画線工		式	1	32, 200	溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 ；		
					溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；
道路付属物補修工	式	1	85,460	
縁石補修工	式	1	85,460	縁石補修 20 m 180/205×250×600(B)；
道路付属施設工	式	1	653,245	
境界工	式	1	80,160	境界杭 10 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鉾 5 枚 40×100×2 足付き 10枚未満；
道路付属物工	式	1	573,085	視線誘導標 15 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 15 本 (更新) 片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 5 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上 ； 車線分離標 5 本 (更新) H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
防護柵工	式	1	3,241,900	
路側防護柵工	式	1	1,756,100	ガードレール 30 m (更新) Gr-B-4E グレーベージュ 21m以上50m未満 曲線部補 正無； ガードレール 30 m

積算内訳書

工事名		令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（更新） Gr-B-2B グレーベージュ 21m以上100m未満 曲線部 補正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2E ダークブラウン 20m以上50m未満 曲線部補 正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部 補正無；	
防止柵工	式	1	1, 485, 800	転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タ ークブラウン；	
道路清掃工	式	1	6, 166, 452		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路面清掃工	式	1	1,163,847	路面清掃(機械) ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級（貸与）ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)；	135.9 km
排水施設清掃工	式	1	2,727,805	側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%未満； 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%以上； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上； 管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与； 管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与； 管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与； 管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与； 管渠清掃(機械) 管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車貸与；	300 m 700 m 450 m 300 m 50 m 50 m 150 m 50 m 50 m
構造物清掃工	式	1	218,640	トンネル壁面清掃 [R203BP] 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与)； トンネル壁面清掃 [R497] 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与)；	1.2 km 3.8 km

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	2,056,160	運搬処分 [R202旧道, R202, R497] 塵埃；	33	m3
				運搬処分 [R203] 塵埃；	16	m3
				運搬処分 [R203BP] 塵埃；	16	m3
				運搬処分 汚泥；	84	m3
植栽維持工	式	1	63,210			
防草コンクリート	式	1	63,210	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	30	m2
除草工	式	1	6,345,390			
道路除草工	式	1	6,345,390	除草	23,500	m2
				肩掛式 飛散防止有；		
				除草	23,500	m2
				肩掛式 飛散防止無；		
				集草	47,000	m2
				積込運搬	47,000	m2
				除草処分	172	m3
応急処理工	式	1	9,572,270			
応急処理作業工	式	1	9,572,270	応急作業	1,200	時間
				運転手（一般）；		
				応急作業	100	時間
				【夜間】		
				運転手（一般）；		
				応急作業	1,200	時間
				普通作業員；		
				応急作業	100	時間

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 普通作業員； 応急作業 ライトバン 1500cc 労務費除く； 応急作業 2tダンプトラック 労務費除く； 応急作業 建設機械； 諸材料費 舗装補修； 諸材料費 道路付属物補修； 処分費 動物死骸処理； 処分費 落下物等処理；	10,000 km 9,000 km 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
巡視・巡回工	式	1	15,253,439		
道路巡回工	式	1	15,253,439	道路巡回 異常時巡回	261 日 1 式
雪寒	式	1	8,020,783		
除雪工	式	1	8,020,783		
凍結防止工	式	1	6,270,983	除雪準備 普通作業員； 除雪準備 運転手(特殊)； 除雪準備 運転手(一般)； 除雪準備 2tダンプトラック 労務費除く； 除雪準備 建設機械；	500 時間 200 時間 400 時間 2,000 km 1 式

積算内訳書

工事名		令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				除雪準備		1	式
				諸材料費；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】			
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】 【夜間】			
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】			
				塩化ナトリウム(MS-10MGH)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】 【夜間】			
				塩化ナトリウム(MS-10MGH)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】			
				塩化ナトリウム(MS-GB35)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】 【夜間】			
				塩化ナトリウム(MS-GB35)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】			
				塩化カルシウム(MS-10MGG)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】 【夜間】			
				塩化カルシウム(MS-10MGG)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】			
				塩化カルシウム(MS-10MGH)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】 【夜間】			
				塩化カルシウム(MS-10MGH)；			
				凍結防止剤		2	t
				【支給品】			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化カルシウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤	2	t
				【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-GB35) ; 凍結防止水製作	5	t
				凍結防止水製作	23	t
				【夜間】 凍結防止剤散水車散布	5	t
				凍結防止剤散水車散布	23	t
				【夜間】		
除雪巡回工	式	1	1,146,200	除雪巡回	50	時間
				普通作業員 ;		
				除雪巡回	100	時間
				【夜間】 普通作業員 ;		
				除雪巡回	50	時間
				運転手(一般) ;		
				除雪巡回	100	時間
				【夜間】 運転手(一般) ;		
				除雪巡回	500	km
				ライトバン1500cc 労務費除く ;		
				除雪巡回	500	km
				2tダンプトラック 労務費除く ;		
除雪作業工	式	1	603,600	除雪作業	100	時間
				普通作業員 ;		
				除雪作業	100	時間
				運転手(一般) ;		
				除雪作業	1,000	km
				2tダンプトラック 労務費除く ;		
道路修繕	式	1	13,757,303			
舗装工	式	1	7,002,753			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	7,002,753	路面打換 t=10cm；	200	m2
				路面補修 t=5cm；	1,000	m2
				路面舗装 t=5cm；	1,000	m2
区画線工	式	1	636,520			
区画線工	式	1	636,520	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	400	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	200	m
道路構造物補修工	式	1	1,725,765			
作業土工	式	1	326,566	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉)；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
排水構造物補修工	式	1	1,399,199	残土受入れ地での処理；	
				側溝新設	30 m
				400型；	
道路付属物補修工	式	1	162,285	側溝改造	50 m
縁石補修工	式	1	162,285	縁石補修	20 m
				180/205×250×600(B)；	
				縁石更新	10 m
仮設工	式	1	4,229,980	片面R 180/205×250×2000；	
交通管理工	式	1	4,229,980	交通誘導警備員	1 式
				(維持)	
				交通誘導警備員	1 式
				(維持) 【夜間】	
				交通誘導警備員	1 式
				(修繕)	
直接工事費	式	1	69,612,851		
共通仮設費	式	1	7,473,890		
共通仮設費	式	1	659,890		
運搬費	式	1	414,590	建設機械運搬費	1 式
				(維持)	
				トコ清掃車回送費(維持)	1 式
準備費	式	1	146,500	建設機械運搬費	1 式
				(修繕)	
				試掘調査費(車道)	2 箇所
				(維持)	

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				試掘調査費（車道） （修繕）	2 箇所
				埋設物件事故防止費 （維持）	1 式
				埋設物件事故防止費 （修繕）	1 式
技術管理費	式	1	98, 800	道路施設基本データ作成費	1 式
				全国道路施設点検データベース登録料 舗装；	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 814, 000		
純工事費	式	1	77, 086, 741		
現場管理費	式	1	32, 665, 000		
工事原価	式	1	109, 751, 741		
一般管理費等	式	1	18, 398, 259		
工事価格	式	1	128, 150, 000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	唐津維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	47, 834, 765			
舗装工		式	1	6, 421, 199			
アスファルト舗装補修工		式	1	6, 421, 199	クラック処理	500	m
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					クラック処理	500	m
					【夜間】		
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					ハッチング	10	t
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					ハッチング	10	t
					【夜間】		
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					表面処理	500	m2
					t=3cm ；		
					波状整正	100	m2
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					波状整正	100	m2
					【夜間】		
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					局部補修	200	m2
					t=15cm ；		
					局部補修	100	m2
					t=15cm クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ；		
					局部補修（歩道部）	5	m2
					t=4cm ；		
区画線工		式	1	32, 200			
区画線工		式	1	32, 200	溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 ；		
					溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；
道路付属物補修工	式	1	85,460	
縁石補修工	式	1	85,460	縁石補修 20 m 180/205×250×600(B)；
道路付属施設工	式	1	653,245	
境界工	式	1	80,160	境界杭 10 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鉾 5 枚 40×100×2 足付き 10枚未満；
道路付属物工	式	1	573,085	視線誘導標 15 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 15 本 (更新) 片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 5 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上 ； 車線分離標 5 本 (更新) H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
防護柵工	式	1	3,241,900	
路側防護柵工	式	1	1,756,100	ガードレール 30 m (更新) Gr-B-4E グレーベージュ 21m以上50m未満 曲線部補 正無； ガードレール 30 m

積算内訳書

工事名		令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（更新） Gr-B-2B グレーペーシユ 21m以上100m未満 曲線部 補正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2E ダークブラウン 20m以上50m未満 曲線部補 正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部 補正無；	
防止柵工	式	1	1, 485, 800	転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 ダ ークブラウン；	
道路清掃工	式	1	6, 166, 452		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路面清掃工	式	1	1,163,847	路面清掃(機械) ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) ;	135.9 km
排水施設清掃工	式	1	2,727,805	側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%未満 ; 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%以上 ; 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 ; 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 ; 管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ; 管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ; 管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ; 管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ; 管渠清掃(機械) 管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車貸与 ;	300 m 700 m 450 m 300 m 50 m 50 m 150 m 50 m 50 m
構造物清掃工	式	1	218,640	トンネル壁面清掃 [R203BP] 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与) ; トンネル壁面清掃 [R497] 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与) ;	1.2 km 3.8 km

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	2,056,160	運搬処分 [R202旧道, R202, R497] 塵埃；	33	m3
				運搬処分 [R203] 塵埃；	16	m3
				運搬処分 [R203BP] 塵埃；	16	m3
				運搬処分 汚泥；	84	m3
植栽維持工	式	1	63,210			
防草コンクリート	式	1	63,210	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	30	m2
除草工	式	1	6,345,390			
道路除草工	式	1	6,345,390	除草 肩掛式 飛散防止有；	23,500	m2
				除草 肩掛式 飛散防止無；	23,500	m2
				集草	47,000	m2
				積込運搬	47,000	m2
				除草処分	172	m3
応急処理工	式	1	9,572,270			
応急処理作業工	式	1	9,572,270	応急作業 運転手（一般）；	1,200	時間
				応急作業 【夜間】 運転手（一般）；	100	時間
				応急作業 普通作業員；	1,200	時間
				応急作業	100	時間

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 普通作業員； 応急作業 ライトバン 1500cc 労務費除く； 応急作業 2tダンプトラック 労務費除く； 応急作業 建設機械； 諸材料費 舗装補修； 諸材料費 道路付属物補修； 処分費 動物死骸処理； 処分費 落下物等処理；	10,000 km 9,000 km 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
巡視・巡回工	式	1	15,253,439		
道路巡回工	式	1	15,253,439	道路巡回 異常時巡回	261 1 日 式
雪寒	式	1	8,020,783		
除雪工	式	1	8,020,783		
凍結防止工	式	1	6,270,983	除雪準備 普通作業員； 除雪準備 運転手(特殊)； 除雪準備 運転手(一般)； 除雪準備 2tダンプトラック 労務費除く； 除雪準備 建設機械；	500 200 400 2,000 1 時間 時間 時間 km 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪準備		1 式
				諸材料費；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】 【夜間】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGH)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】 【夜間】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGH)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】		
				塩化ナトリウム(MS-GB35)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】 【夜間】		
				塩化ナトリウム(MS-GB35)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】		
				塩化カルシウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】 【夜間】		
				塩化カルシウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】		
				塩化カルシウム(MS-10MGH)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】 【夜間】		
				塩化カルシウム(MS-10MGH)；		
				凍結防止剤		2 t
				【支給品】		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化カルシウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤 【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-GB35) ; 凍結防止水製作 凍結防止水製作 【夜間】 凍結防止剤散水車散布 凍結防止剤散水車散布 【夜間】	2 5 23 5 23	t t t t t
除雪巡回工	式	1	1,146,200	除雪巡回 普通作業員 ; 除雪巡回 【夜間】 普通作業員 ; 除雪巡回 運転手(一般) ; 除雪巡回 【夜間】 運転手(一般) ; 除雪巡回 ライトバン1500cc 労務費除く ; 除雪巡回 2tダンプトラック 労務費除く ;	50 100 50 100 500 500	時間 時間 時間 時間 km km
除雪作業工	式	1	603,600	除雪作業 普通作業員 ; 除雪作業 運転手(一般) ; 除雪作業 2tダンプトラック 労務費除く ;	100 100 1,000	時間 時間 km
道路修繕	式	1	13,757,303			
舗装工	式	1	7,002,753			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	7,002,753	路面打換 t=10cm；	200	m2
				路面補修 t=5cm；	1,000	m2
				路面舗装 t=5cm；	1,000	m2
区画線工	式	1	636,520			
区画線工	式	1	636,520	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	400	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	200	m
道路構造物補修工	式	1	1,725,765			
作業土工	式	1	326,566	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉)；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
排水構造物補修工	式	1	1,399,199	残土受入れ地での処理；	
				側溝新設	30 m
				400型；	
道路付属物補修工	式	1	162,285	側溝改造	50 m
縁石補修工	式	1	162,285	縁石補修	20 m
				180/205×250×600(B)；	
				縁石更新	10 m
仮設工	式	1	4,229,980	片面R 180/205×250×2000；	
交通管理工	式	1	4,229,980	交通誘導警備員	1 式
				(維持)	
				交通誘導警備員	1 式
				(維持) 【夜間】	
				交通誘導警備員	1 式
				(修繕)	
直接工事費	式	1	69,612,851		
共通仮設費	式	1	7,473,890		
共通仮設費	式	1	659,890		
運搬費	式	1	414,590	建設機械運搬費	1 式
				(維持)	
				トコ清掃車回送費(維持)	1 式
				建設機械運搬費	1 式
				(修繕)	
準備費	式	1	146,500	試掘調査費(車道)	2 箇所
				(維持)	

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度唐津管内道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				試掘調査費(車道) (修繕) 2 箇所 埋設物件事故防止費 (維持) 1 式 埋設物件事故防止費 (修繕) 1 式
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費 1 式 全国道路施設点検データベース登録料 1 式 舗装；
共通仮設費（率計上）	式	1	6,814,000	
純工事費	式	1	77,086,741	
現場管理費	式	1	32,665,000	
工事原価	式	1	109,751,741	
一般管理費等	式	1	18,398,259	
工事価格	式	1	128,150,000	