

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	武雄維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	48, 298, 989			
舗装工	式	1	3, 601, 141			
アスファルト舗装補修工	式	1	3, 601, 141	クラック処理	1, 000	m
				アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
				クラック処理	1, 000	m
				【夜間】		
				アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
				ハッチング	10	t
				再生密粒度アスコン(13) ；		
				ハッチング	10	t
				【夜間】		
				再生密粒度アスコン(13) ；		
				表面処理	100	m2
				t=3cm ；		
				波状整正	200	m2
				切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
				波状整正	200	m2
				【夜間】		
				切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
				局部補修	50	m2
				t=15cm ；		
				局部補修	50	m2
				t=15cm クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ；		
				局部補修（歩道部）	10	m2
				t=4cm ；		
区画線工	式	1	32, 200			
区画線工	式	1	32, 200	溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		
				白 ；		
				溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；
道路付属物補修工	式	1	85,460	
縁石補修工	式	1	85,460	縁石補修 20 m 180/205×250×600(B)；
道路付属施設工	式	1	653,245	
境界工	式	1	80,160	境界杭 10 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鉋 5 枚 40×100×2 足付き 10枚未満；
道路付属物工	式	1	573,085	視線誘導標 15 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 15 本 (更新) 片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 5 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上 ； 車線分離標 5 本 (更新) H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
防護柵工	式	1	3,241,900	
路側防護柵工	式	1	1,756,100	ガードレール 30 m (更新) Gr-B-4E グレーベージュ 21m以上50m未満 曲線部補 正無； ガードレール 30 m

積算内訳書

工事名		令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					（更新） Gr-B-2B グレーベージュ 21m以上100m未満 曲線部 補正無； カートパイプ 20 m （更新） Gp-Bp-2E ダークブラウン 20m以上50m未満 曲線部補 正無； カートパイプ 20 m （更新） Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部 補正無；
防止柵工	式	1	1, 485, 800		転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タ ークブラウン；
道路清掃工	式	1	6, 286, 907		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路面清掃工	式	1	1,836,060	路面清掃(機械) ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) ;	142 km
排水施設清掃工	式	1	2,295,810	側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%未満 ;	200 m
				側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%以上 ;	1,000 m
				側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 ;	200 m
				側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 ;	250 m
				管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ;	50 m
				管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ;	50 m
構造物清掃工	式	1	96,807	トンネル壁面清掃 [R35] 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与) ;	2.3 km
運搬処理工	式	1	2,058,230	運搬処分 塵埃 ;	67 m3
				運搬処分 [R34, R35] 汚泥 ;	50 m3
				運搬処分 [R202] 汚泥 ;	40 m3
植栽維持工	式	1	63,210		
防草コンクリート	式	1	63,210	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=5cm ;	30 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除草工		式	1	5,776,800		
道路除草工		式	1	5,776,800	除草	20,000 m2
					肩掛式 飛散防止有；	
					除草	20,000 m2
					肩掛式 飛散防止無；	
					集草	40,000 m2
					積込運搬	40,000 m2
					除草処分	148 m3
応急処理工		式	1	16,407,268		
応急処理解業工		式	1	16,407,268	応急作業	1,500 時間
					運転手（一般）；	
					応急作業	100 時間
					【夜間】	
					運転手（一般）；	
					応急作業	500 時間
					運転手（特殊）；	
					応急作業	100 時間
					【夜間】	
					運転手（特殊）；	
					応急作業	1,500 時間
					普通作業員；	
					応急作業	300 時間
					【夜間】	
					普通作業員；	
					応急作業	20,000 km
					ライトバン 1500cc 労務費除く；	
					応急作業	10,000 km
					2tダンプトラック 労務費除く；	
					応急作業	1 式
					建設機械；	
					諸材料費	1 式
					舗装補修；	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				諸材料費	1	式
				道路付属物補修；		
				処分費	1	式
				動物死骸処理；		
				処分費	1	式
				落下物等処理；		
巡視・巡回工	式	1	12,150,858			
道路巡回工	式	1	12,150,858	道路巡回	209	日
				異常時巡回	1	式
雪寒	式	1	7,988,300			
除雪工	式	1	7,988,300			
凍結防止工	式	1	2,907,900	除雪準備	60	時間
				普通作業員；		
				除雪準備	40	時間
				運転手(一般)；		
				除雪準備	800	km
				2tダンプトラック 労務費除く；		
				除雪準備	1	式
				建設機械；		
				除雪準備	1	式
				諸材料費；		
				凍結防止剤	2	t
				【支給品】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤	2	t
				【支給品】 【夜間】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤	2	t
				【支給品】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGH)；		
				凍結防止剤	2	t

積算内訳書

工事名		令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				【支給品】 【夜間】 塩化ナトリウム(MS-10MGH) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化ナトリウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化ナトリウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化ナトリウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化ナトリウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGG) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGG) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGH) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGH) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化カルシウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤 【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-GB35) ;	2	t
除雪巡回工	式	1	4,347,650	除雪巡回 普通作業員 ; 除雪巡回 【夜間】 普通作業員 ; 除雪巡回 運転手(一般) ; 除雪巡回 【夜間】 運転手(一般) ; 除雪巡回 2tダンプトラック 労務費除く ; 除雪巡回 標識車 ダンプ 式 2.9t吊クレーン付 マルチアラーム 労務費 除く ;	100 400 100 400 9,000 10	時間 時間 時間 時間 km 時間
除雪作業工	式	1	732,750	除雪作業 普通作業員 ; 除雪作業 運転手(一般) ; 除雪作業 2tダンプトラック 労務費除く ;	150 100 1,100	時間 時間 km
道路修繕	式	1	15,945,656			
舗装工	式	1	7,887,890			
アスファルト舗装補修工	式	1	7,887,890	路面打換 t=10cm ; 路面補修 t=5cm ; 路面舗装	300 1,000 1,000	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				t=5cm；		
区画線工	式	1	1,708,720			
区画線工	式	1	1,708,720	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	1,000 1,000 1,000 300 100 100 200	m m m m m m
道路構造物補修工	式	1	1,727,275			
作業土工	式	1	326,566	床掘り 土砂； 埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物補修工	式	1	1,400,709	側溝新設 400型；	30 m
				側溝改造	50 m
道路付属物補修工	式	1	162,141		
縁石補修工	式	1	162,141	縁石補修 180/205×250×600(B)；	20 m
				縁石更新 片面R 180/205×250×2000；	10 m
仮設工	式	1	4,459,630		
交通管理工	式	1	4,459,630	交通誘導警備員 (維持)	1 式
				交通誘導警備員 (維持) 【夜間】	1 式
				交通誘導警備員 (修繕)	1 式
直接工事費	式	1	72,232,945		
共通仮設費	式	1	7,615,050		
共通仮設費	式	1	660,050		
運搬費	式	1	414,590	建設機械運搬費 (維持)	1 式
				ﾄﾐﾁ清掃車回送費(維持)	1 式
				建設機械運搬費 (修繕)	1 式
準備費	式	1	146,660	試掘調査費(車道) (維持)	2 箇所
				試掘調査費(車道) (修繕)	2 箇所
				埋設物件事故防止費 (維持)	1 式

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋設物件事故防止費 1 式 （修繕）
技術管理費	式	1	98, 800	道路施設基本データ作成費 1 式 全国道路施設点検データベース登録料 1 式 舗装；
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 955, 000	
純工事費	式	1	79, 847, 995	
現場管理費	式	1	33, 554, 000	
工事原価	式	1	113, 401, 995	
一般管理費等	式	1	18, 858, 005	
工事価格	式	1	132, 260, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	武雄維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	48, 298, 989			
舗装工		式	1	3, 601, 141			
アスファルト舗装補修工		式	1	3, 601, 141	クラック処理	1, 000	m
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					クラック処理	1, 000	m
					【夜間】		
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					ハッチング	10	t
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					ハッチング	10	t
					【夜間】		
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					表面処理	100	m2
					t=3cm ；		
					波状整正	200	m2
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					波状整正	200	m2
					【夜間】		
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					局部補修	50	m2
					t=15cm ；		
					局部補修	50	m2
					t=15cm クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ；		
					局部補修（歩道部）	10	m2
					t=4cm ；		
区画線工		式	1	32, 200			
区画線工		式	1	32, 200	溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		
					白 ；		
					溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；
道路付属物補修工	式	1	85,460	
縁石補修工	式	1	85,460	縁石補修 20 m 180/205×250×600(B)；
道路付属施設工	式	1	653,245	
境界工	式	1	80,160	境界杭 10 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鉋 5 枚 40×100×2 足付き 10枚未満；
道路付属物工	式	1	573,085	視線誘導標 15 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 15 本 (更新) 片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 5 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上 ； 車線分離標 5 本 (更新) H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
防護柵工	式	1	3,241,900	
路側防護柵工	式	1	1,756,100	ガードレール 30 m (更新) Gr-B-4E グレーベージュ 21m以上50m未満 曲線部補 正無； ガードレール 30 m

積算内訳書

工事名		令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（更新） Gr-B-2B グレーベージュ 21m以上100m未満 曲線部 補正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2E ダークブラウン 20m以上50m未満 曲線部補 正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部 補正無；	
防止柵工	式	1	1, 485, 800	転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タ ークブラウン；	
道路清掃工	式	1	6, 286, 907		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路面清掃工	式	1	1, 836, 060	路面清掃(機械) ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2. 5m3級（貸与）ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) ；	142 km
排水施設清掃工	式	1	2, 295, 810	側溝清掃(機械) 0. 125m2未満 50%未満 ； 側溝清掃(機械) 0. 125m2未満 50%以上 ； 側溝清掃(機械) 0. 125m2以上0. 5m2未満 50%未満 ； 側溝清掃(機械) 0. 125m2以上0. 5m2未満 50%以上 ； 管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ； 管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ；	200 m 1, 000 m 200 m 250 m 50 m 50 m
構造物清掃工	式	1	96, 807	トンネル壁面清掃 [R35] 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与) ；	2. 3 km
運搬処理工	式	1	2, 058, 230	運搬処分 塵埃 ； 運搬処分 [R34, R35] 汚泥 ； 運搬処分 [R202] 汚泥 ；	67 m3 50 m3 40 m3
植栽維持工	式	1	63, 210		
防草コンクリート	式	1	63, 210	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=5cm ；	30 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除草工	式	1	5,776,800		
道路除草工	式	1	5,776,800	除草	20,000 m2
				肩掛式 飛散防止有；	
				除草	20,000 m2
				肩掛式 飛散防止無；	
				集草	40,000 m2
				積込運搬	40,000 m2
				除草処分	148 m3
応急処理工	式	1	16,407,268		
応急処理解業工	式	1	16,407,268	応急作業	1,500 時間
				運転手（一般）；	
				応急作業	100 時間
				【夜間】	
				運転手（一般）；	
				応急作業	500 時間
				運転手（特殊）；	
				応急作業	100 時間
				【夜間】	
				運転手（特殊）；	
				応急作業	1,500 時間
				普通作業員；	
				応急作業	300 時間
				【夜間】	
				普通作業員；	
				応急作業	20,000 km
				ライトバン 1500cc 労務費除く；	
				応急作業	10,000 km
				2tダンプトラック 労務費除く；	
				応急作業	1 式
				建設機械；	
				諸材料費	1 式
				舗装補修；	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				諸材料費	1	式
				道路付属物補修；		
				処分費	1	式
				動物死骸処理；		
				処分費	1	式
				落下物等処理；		
巡視・巡回工	式	1	12,150,858			
道路巡回工	式	1	12,150,858	道路巡回	209	日
				異常時巡回	1	式
雪寒	式	1	7,988,300			
除雪工	式	1	7,988,300			
凍結防止工	式	1	2,907,900	除雪準備	60	時間
				普通作業員；		
				除雪準備	40	時間
				運転手(一般)；		
				除雪準備	800	km
				2tダンプトラック 労務費除く；		
				除雪準備	1	式
				建設機械；		
				除雪準備	1	式
				諸材料費；		
				凍結防止剤	2	t
				【支給品】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤	2	t
				【支給品】 【夜間】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGG)；		
				凍結防止剤	2	t
				【支給品】		
				塩化ナトリウム(MS-10MGH)；		
				凍結防止剤	2	t

積算内訳書

工事名		令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【支給品】 【夜間】 塩化ナトリウム(MS-10MGH) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化ナトリウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化ナトリウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化ナトリウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化ナトリウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGG) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGG) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGH) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGH) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(NWS15J) ; 凍結防止剤	2 t
				【支給品】	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化カルシウム(MS-GB35) ; 凍結防止剤 【支給品】 【夜間】 塩化カルシウム(MS-GB35) ;	2	t
除雪巡回工	式	1	4,347,650	除雪巡回 普通作業員 ;	100	時間
				除雪巡回 【夜間】 普通作業員 ;	400	時間
				除雪巡回 運転手(一般) ;	100	時間
				除雪巡回 【夜間】 運転手(一般) ;	400	時間
				除雪巡回 2tダンプトラック 労務費除く ;	9,000	km
				除雪巡回 標識車 ダンプ 式 2.9t吊クレーン付 マルチアラ 労務費 除く ;	10	時間
除雪作業工	式	1	732,750	除雪作業 普通作業員 ;	150	時間
				除雪作業 運転手(一般) ;	100	時間
				除雪作業 2tダンプトラック 労務費除く ;	1,100	km
道路修繕	式	1	15,945,656			
舗装工	式	1	7,887,890			
アスファルト舗装補修工	式	1	7,887,890	路面打換 t=10cm ;	300	m2
				路面補修 t=5cm ;	1,000	m2
				路面舗装	1,000	m2

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					t=5cm ；	
区画線工		式	1	1,708,720		
区画線工		式	1	1,708,720	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	
道路構造物補修工		式	1	1,727,275		
作業土工		式	1	326,566	床掘り 土砂； 埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物補修工	式	1	1,400,709	側溝新設 400型；	30 m
				側溝改造	50 m
道路付属物補修工	式	1	162,141		
縁石補修工	式	1	162,141	縁石補修 180/205×250×600(B)；	20 m
				縁石更新 片面R 180/205×250×2000；	10 m
仮設工	式	1	4,459,630		
交通管理工	式	1	4,459,630	交通誘導警備員 (維持)	1 式
				交通誘導警備員 (維持) 【夜間】	1 式
				交通誘導警備員 (修繕)	1 式
直接工事費	式	1	72,232,945		
共通仮設費	式	1	7,615,050		
共通仮設費	式	1	660,050		
運搬費	式	1	414,590	建設機械運搬費 (維持)	1 式
				トコ清掃車回送費(維持)	1 式
				建設機械運搬費 (修繕)	1 式
準備費	式	1	146,660	試掘調査費(車道) (維持)	2 箇所
				試掘調査費(車道) (修繕)	2 箇所
				埋設物件事故防止費 (維持)	1 式

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度武雄管内道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋設物件事故防止費 1 式 （修繕）
技術管理費	式	1	98, 800	道路施設基本データ作成費 1 式 全国道路施設点検データベース登録料 1 式 舗装；
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 955, 000	
純工事費	式	1	79, 847, 995	
現場管理費	式	1	33, 554, 000	
工事原価	式	1	113, 401, 995	
一般管理費等	式	1	18, 858, 005	
工事価格	式	1	132, 260, 000	