

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	鳥栖維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	47, 435, 681			
舗装工		式	1	13, 829, 683			
アスファルト舗装補修工		式	1	13, 829, 683	クラック処理	1, 000	m
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					クラック処理	1, 000	m
					【夜間】		
					アスファルト系 クラック幅0. 3cm 厚さ1cm ；		
					ハﾟｯﾁﾝｸﾞ	10	t
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					ハﾟｯﾁﾝｸﾞ	20	t
					【夜間】		
					再生密粒度アスコン(13) ；		
					表面処理	500	m2
					t=3cm ；		
					波状整正	200	m2
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					波状整正	200	m2
					【夜間】		
					切削幅2. 0m 帯状切削 3cm ；		
					局部補修	400	m2
					t=15cm ；		
					局部補修	300	m2
					t=25cm ；		
					局部補修（歩道部）	10	m2
					t=4cm ；		
区画線工		式	1	32, 200			
区画線工		式	1	32, 200	溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 ；		
					溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；
道路付属物補修工	式	1	85,460	
縁石補修工	式	1	85,460	縁石補修 20 m 180/205×250×600(B)；
道路付属施設工	式	1	1,086,430	
境界工	式	1	80,160	境界杭 10 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鉾 5 枚 40×100×2 足付き 10枚未満；
道路付属物工	式	1	1,006,270	視線誘導標 30 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 30 本 (更新) 片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 10 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上 ； 車線分離標 5 本 (更新) H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
防護柵工	式	1	3,241,900	
路側防護柵工	式	1	1,756,100	ガードレール 30 m (更新) Gr-B-4E グレーベージュ 21m以上50m未満 曲線部補 正無； ガードレール 30 m

積算内訳書

工事名		令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（更新） Gr-B-2B グレーベージ ヌ 21m以上100m未満 曲線部 補正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2E ダークブラウン 20m以上50m未満 曲線部補 正無； カートパイプ 20 m	
				（更新） Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部 補正無；	
防止柵工	式	1	1, 485, 800	転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タ ークブラウン；	
道路清掃工	式	1	5, 690, 308		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面清掃工	式	1	1,540,978	路面清掃(機械) ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) ;	141	km
				路面清掃(機械) 【夜間】 ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) ;	35	km
排水施設清掃工	式	1	2,481,730	側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%未満 ;	450	m
				側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%以上 ;	100	m
				側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 ;	550	m
				側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 ;	200	m
				管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ;	50	m
				管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ;	200	m
				管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ;	50	m
				管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ;	50	m
				管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ;	50	m
運搬処理工	式	1	1,667,600	運搬処分 塵埃 ;	53	m3
				運搬処分 汚泥 ;	96	m3
植栽維持工	式	1	63,660			

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	63,660	張りコンクリート	30	m2
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm ;		
除草工	式	1	2,629,400			
道路除草工	式	1	2,629,400	除草	10,000	m2
				肩掛式 飛散防止有 ;		
				除草	10,000	m2
				肩掛式 飛散防止無 ;		
				集草	20,000	m2
				積込運搬	20,000	m2
				除草処分	74	m3
応急処理工	式	1	8,673,630			
応急処理事業工	式	1	8,673,630	応急作業	1,000	時間
				運転手（一般） ;		
				応急作業	100	時間
				【夜間】		
				運転手（一般） ;		
				応急作業	1,500	時間
				普通作業員 ;		
				応急作業	100	時間
				【夜間】		
				普通作業員 ;		
				応急作業	3,000	km
				ライトバン 1500cc 労務費除く ;		
				応急作業	2,000	km
				2tダンプトラック 労務費除く ;		
				応急作業	1	式
				建設機械 ;		
				諸材料費	1	式
				舗装補修 ;		
				諸材料費	1	式
				道路付属物補修 ;		
				処分費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				動物死骸処理； 処分費 落下物等処理；	1 式
巡視・巡回工	式	1	12,103,010		
道路巡回工	式	1	12,103,010	道路巡回 異常時巡回	209 日 1 式
雪寒	式	1	9,434,812		
除雪工	式	1	9,434,812		
凍結防止工	式	1	8,659,132	除雪準備 普通作業員； 除雪準備 運転手(一般)； 除雪準備 2tダンプトラック 労務費除く； 除雪準備 建設機械； 除雪準備 諸材料費； 凍結防止剤 【支給品】 塩化ナトリウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤 【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤 【支給品】 塩化ナトリウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤 【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤	50 時間 50 時間 800 km 1 式 1 式 2 t 2 t 2 t 2 t

積算内訳書

工事名		令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				【支給品】 塩化ナトリウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化ナトリウム(散布車)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(散布車)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化カルシウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(散布車)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】	

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化カルシウム(散布車)；		
				凍結防止水製作	5	t
				凍結防止水製作	23	t
				【夜間】		
				凍結防止剤散水車散布	5	t
				凍結防止剤散水車散布	23	t
				【夜間】		
除雪巡回工	式	1	354,930	除雪巡回	10	時間
				普通作業員；		
				除雪巡回	30	時間
				【夜間】		
				普通作業員；		
				除雪巡回	10	時間
				運転手(一般)；		
				除雪巡回	30	時間
				【夜間】		
				運転手(一般)；		
				除雪巡回	1,000	km
				2tダンプトラック 労務費除く；		
除雪作業工	式	1	420,750	除雪作業	100	時間
				普通作業員；		
				除雪作業	50	時間
				運転手(一般)；		
				除雪作業	400	km
				2tダンプトラック 労務費除く；		
道路修繕	式	1	14,933,175			
舗装工	式	1	8,037,106			
アスファルト舗装補修工	式	1	8,037,106	路面打換	500	m2
				t=10cm；		
				路面補修	1,000	m2
				t=5cm；		
				路面舗装	500	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				t=5cm；
区画線工	式	1	318,260	
区画線工	式	1	318,260	溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 100 m リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；
道路構造物補修工	式	1	1,730,908	
作業土工	式	1	328,102	床掘り 1 式 土砂； 埋戻しコンクリート 1 式 18-8-40(高炉)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物補修工	式	1	1,402,806	側溝新設 400型；	30	m
				側溝改造	50	m
道路付属物補修工	式	1	162,621			
縁石補修工	式	1	162,621	縁石補修 180/205×250×600(B)；	20	m
				縁石更新 片面R 180/205×250×2000；	10	m
仮設工	式	1	4,684,280			
交通管理工	式	1	4,684,280	交通誘導警備員 (維持)	1	式
				交通誘導警備員 (維持)【夜間】	1	式
				交通誘導警備員 (修繕)	1	式
直接工事費	式	1	71,803,668			
共通仮設費	式	1	7,659,140			
共通仮設費	式	1	620,140			
運搬費	式	1	375,000	建設機械運搬費 (維持)	1	式
				建設機械運搬費 (修繕)	1	式
準備費	式	1	146,340	試掘調査費(車道) (維持)	2	箇所
				試掘調査費(車道) (修繕)	2	箇所
				埋設物件事故防止費 (維持)	1	式
				埋設物件事故防止費	1	式

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(修繕)
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費 1 式 全国道路施設点検データベース登録料 1 式 舗装；
共通仮設費（率計上）	式	1	7,039,000	
純工事費	式	1	79,462,808	
現場管理費	式	1	34,072,000	
工事原価	式	1	113,534,808	
一般管理費等	式	1	19,085,192	
工事価格	式	1	132,620,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	鳥栖維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	47,435,681			
舗装工		式	1	13,829,683			
アスファルト舗装補修工		式	1	13,829,683	クラック処理	1,000	m
					アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm；		
					クラック処理	1,000	m
					【夜間】		
					アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm；		
					ハッチング	10	t
					再生密粒度アスコン(13)；		
					ハッチング	20	t
					【夜間】		
					再生密粒度アスコン(13)；		
					表面処理	500	m2
					t=3cm；		
					波状整正	200	m2
					切削幅2.0m 帯状切削 3cm；		
					波状整正	200	m2
					【夜間】		
					切削幅2.0m 帯状切削 3cm；		
					局部補修	400	m2
					t=15cm；		
					局部補修	300	m2
					t=25cm；		
					局部補修（歩道部）	10	m2
					t=4cm；		
区画線工		式	1	32,200			
区画線工		式	1	32,200	溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
					溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；
道路付属物補修工	式	1	85,460	
縁石補修工	式	1	85,460	縁石補修 20 m 180/205×250×600(B)；
道路付属施設工	式	1	1,086,430	
境界工	式	1	80,160	境界杭 10 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鉾 5 枚 40×100×2 足付き 10枚未満；
道路付属物工	式	1	1,006,270	視線誘導標 30 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 30 本 (更新) 片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中 建込 30本以上； 視線誘導標 10 本 (更新) 両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上 ； 車線分離標 5 本 (更新) H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
防護柵工	式	1	3,241,900	
路側防護柵工	式	1	1,756,100	ガードレール 30 m (更新) Gr-B-4E グレーベージュ 21m以上50m未満 曲線部補 正無； ガードレール 30 m

積算内訳書

工事名		令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					（更新） Gr-B-2B グレーベージュ 21m以上100m未満 曲線部 補正無； カートパイプ 20 m （更新） Gp-Bp-2E ダークブラウン 20m以上50m未満 曲線部補 正無； カートパイプ 20 m （更新） Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部 補正無；
防止柵工	式	1	1, 485, 800		転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダーク ブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 20 m （更新） 柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タ ークブラウン；
道路清掃工	式	1	5, 690, 308		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面清掃工	式	1	1,540,978	路面清掃(機械) ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) ;	141	km
				路面清掃(機械) 【夜間】 ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) ;	35	km
排水施設清掃工	式	1	2,481,730	側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%未満 ;	450	m
				側溝清掃(機械) 0.125m2未満 50%以上 ;	100	m
				側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 ;	550	m
				側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 ;	200	m
				管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ;	50	m
				管渠清掃(機械) 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ;	200	m
				管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 ;	50	m
				管渠清掃(機械) 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 ;	50	m
運搬処理工	式	1	1,667,600	運搬処分 塵埃 ;	53	m3
				運搬処分 汚泥 ;	96	m3
植栽維持工	式	1	63,660			

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	63,660	張りコンクリート	30	m2
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm ;		
除草工	式	1	2,629,400			
道路除草工	式	1	2,629,400	除草	10,000	m2
				肩掛式 飛散防止有 ;		
				除草	10,000	m2
				肩掛式 飛散防止無 ;		
				集草	20,000	m2
				積込運搬	20,000	m2
				除草処分	74	m3
応急処理工	式	1	8,673,630			
応急処理事業工	式	1	8,673,630	応急作業	1,000	時間
				運転手（一般） ;		
				応急作業	100	時間
				【夜間】		
				運転手（一般） ;		
				応急作業	1,500	時間
				普通作業員 ;		
				応急作業	100	時間
				【夜間】		
				普通作業員 ;		
				応急作業	3,000	km
				ライトバン 1500cc 労務費除く ;		
				応急作業	2,000	km
				2tダンプトラック 労務費除く ;		
				応急作業	1	式
				建設機械 ;		
				諸材料費	1	式
				舗装補修 ;		
				諸材料費	1	式
				道路付属物補修 ;		
				処分費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				動物死骸処理； 処分費 落下物等処理；	1 式
巡視・巡回工	式	1	12,103,010		
道路巡回工	式	1	12,103,010	道路巡回 異常時巡回	209 日 1 式
雪寒	式	1	9,434,812		
除雪工	式	1	9,434,812		
凍結防止工	式	1	8,659,132	除雪準備 普通作業員； 除雪準備 運転手(一般)； 除雪準備 2tダンプトラック 労務費除く； 除雪準備 建設機械； 除雪準備 諸材料費； 凍結防止剤 【支給品】 塩化ナトリウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤 【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤 【支給品】 塩化ナトリウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤 【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤	50 時間 50 時間 800 km 1 式 1 式 2 t 2 t 2 t 2 t

積算内訳書

工事名		令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				【支給品】 塩化ナトリウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化ナトリウム(散布車)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化ナトリウム(散布車)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGG)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化カルシウム(MS-10MGH)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】 塩化カルシウム(MS-GB35)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】 塩化カルシウム(散布車)； 凍結防止剤	2 t
				【支給品】【夜間】	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化カルシウム(散布車)；		
				凍結防止水製作	5	t
				凍結防止水製作	23	t
				【夜間】		
				凍結防止剤散水車散布	5	t
				凍結防止剤散水車散布	23	t
				【夜間】		
除雪巡回工	式	1	354,930	除雪巡回	10	時間
				普通作業員；		
				除雪巡回	30	時間
				【夜間】		
				普通作業員；		
				除雪巡回	10	時間
				運転手(一般)；		
				除雪巡回	30	時間
				【夜間】		
				運転手(一般)；		
				除雪巡回	1,000	km
				2tダンプトラック 労務費除く；		
除雪作業工	式	1	420,750	除雪作業	100	時間
				普通作業員；		
				除雪作業	50	時間
				運転手(一般)；		
				除雪作業	400	km
				2tダンプトラック 労務費除く；		
道路修繕	式	1	14,933,175			
舗装工	式	1	8,037,106			
アスファルト舗装補修工	式	1	8,037,106	路面打換	500	m2
				t=10cm；		
				路面補修	1,000	m2
				t=5cm；		
				路面舗装	500	m2

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				t=5cm；
区画線工	式	1	318,260	
区画線工	式	1	318,260	溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 100 m リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；
道路構造物補修工	式	1	1,730,908	
作業土工	式	1	328,102	床掘り 1 式 土砂； 埋戻しコンクリート 1 式 18-8-40(高炉)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物補修工	式	1	1,402,806	側溝新設 400型；	30	m
				側溝改造	50	m
道路付属物補修工	式	1	162,621			
縁石補修工	式	1	162,621	縁石補修 180/205×250×600(B)；	20	m
				縁石更新 片面R 180/205×250×2000；	10	m
仮設工	式	1	4,684,280			
交通管理工	式	1	4,684,280	交通誘導警備員 (維持)	1	式
				交通誘導警備員 (維持) 【夜間】	1	式
				交通誘導警備員 (修繕)	1	式
直接工事費	式	1	71,803,668			
共通仮設費	式	1	7,659,140			
共通仮設費	式	1	620,140			
運搬費	式	1	375,000	建設機械運搬費 (維持)	1	式
				建設機械運搬費 (修繕)	1	式
準備費	式	1	146,340	試掘調査費(車道) (維持)	2	箇所
				試掘調査費(車道) (修繕)	2	箇所
				埋設物件事故防止費 (維持)	1	式
				埋設物件事故防止費	1	式

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（修繕）
技術管理費	式	1	98, 800	道路施設基本データ作成費 1 式 全国道路施設点検データベース登録料 1 式 舗装；
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 039, 000	
純工事費	式	1	79, 462, 808	
現場管理費	式	1	34, 072, 000	
工事原価	式	1	113, 534, 808	
一般管理費等	式	1	19, 085, 192	
工事価格	式	1	132, 620, 000	