

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事
工事地名	佐賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	14,230,439		
道路照明設備工	式	1	3,298,484		
道路照明設備設置工	式	1	3,298,484	LED照明灯設置	5 基
				タイプS1-①	
				IS10B-S（ベース露出型 めっき） KCE100-2	
				；	
				LED照明器具設置	5 台
				タイプS1-②	
				KCE070-2；	
				道路照明灯・照明器具撤去	1 式
				現場発生品運搬(電気)	1 式
道路照明維持補修工	式	1	8,636,785		
道路照明維持工	式	1	3,474,657	蛍光ランプ取替	1 個
				FL-20W 標準型；	
				蛍光ランプ取替	33 個
				FLR-40W 標準型；	
				高圧ナトリウムランプ取替	2 個
				NHF70W；	
				高圧ナトリウムランプ取替	1 個
				NHF110W；	
				高圧ナトリウムランプ取替	9 個
				NHF180W；	
				高圧ナトリウムランプ取替	19 個
				NHF220W；	
				高圧ナトリウムランプ取替	9 個
				NHT110W；	
				高圧ナトリウムランプ取替	20 個
				NHT180W；	
				高圧ナトリウムランプ取替	17 個
				NHT220W；	
				高圧ナトリウムランプ取替	1 個

積算内訳書

工事名		令和6年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				NHT270W； 高圧ナトリウムランプ取替	1 個
				NHT360W； 高圧ナトリウム灯用安定器取替	2 個
				200V 110W 一般高力率形； 高圧ナトリウム灯用安定器取替	4 個
				200V 180W 一般高力率形； 高圧ナトリウム灯用安定器取替	6 個
				200V 220W 一般高力率形； 高圧ナトリウム灯用安定器取替	1 個
				200V 360W 低始動電流形； LED照明取替	3 台
				KCE100-2； LED照明取替	2 台
				KCE050-2； LED照明取替	1 台
				KCE070-2； LED照明取替	1 台
				LSS1MP/RP-2-07相当品； 自動点滅器取替	4 個
				200V 6A プラグイン式本体のみ； 自動点滅器取替	6 個
				200V 6A プラグイン式全体 ポール直付； 自動点滅器取替	11 個
				200V 6A プラグイン式全体 バンド直付； 自動点滅器取替	1 個
				200V 3A プラグイン式全体 バンド直付； 自動点滅器取替	6 個
				200V 10A プラグイン式全体 バンド直付； ポール内ジョイントユニット取替	1 個
				1灯、2灯用単独連接 15A テストスイッチなし； ポール内ジョイントユニット取替	5 個
				1灯、2灯用単独 15A テストスイッチあり；	

積算内訳書

工事名	令和6年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				漏電ブレーカ取替 ELCB 2P 20A ;	1	個
				漏電ブレーカ取替 ELCB 2P 30A ;	2	個
				管理番号札取替 アルミ製 SUSバンド付 ;	11	枚
移動費	式	1	1,646,730	移動費（修繕）高所作業車	30	時間
				移動費（修繕）作業車（ライトバン1.5L）	60	時間
				移動費（巡回）【夜間】（ライトバン1.5L）	57	時間
道路照明維持工	式	1	1,213,510	高圧ナトリウムランプ取替 NHT110W ;	27	個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT180W ;	3	個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT220W ;	4	個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT270W ;	2	個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT360W ;	3	個
				セラミックメタルハライドランプ取替 MT150W ;	8	個
				セラミックメタルハライドランプ取替 MT180W ;	1	個
				セラミックメタルハライドランプ取替 MT220W ;	1	個
				セラミックメタルハライドランプ取替 MT270W ;	3	個
				セラミックメタルハライドランプ取替 MT360W ;	1	個
				蛍光ランプ取替 FHP45W ;	10	個
トンネル照明器具清掃工	式	1	2,098,380	人力施工表面清掃【夜間】 有田トンネル149灯	1	回
				人力施工表面清掃【夜間】	1	回

積算内訳書

工事名	令和6年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				浪瀬トンネル686灯 人力施工表面清掃【夜間】	1	回
				厳木トンネル155灯 人力施工表面清掃	1	回
				志気トンネル54灯 人力施工表面清掃【夜間】	1	回
				浜玉トンネル139灯 人力施工表面清掃【夜間】	1	回
				養母田トンネル222灯 人力施工表面清掃【夜間】	1	回
				北波多トンネル257灯		
移動費	式	1	203,508	移動費（修繕）高所作業車	12	時間
				移動費（修繕）作業車（ライトバン1.5L）	12	時間
仮設工	式	1	2,295,170			
交通管理工	式	1	155,450	交通誘導警備員A （昼間）	5	人日
				交通誘導警備員B （昼間）	5	人日
交通管理工	式	1	2,139,720	交通誘導警備員A （昼間）	11	人日
				交通誘導警備員B （昼間）	15	人日
				交通誘導警備員A （夜間）	11	人日
				交通誘導警備員B （夜間）	67	人日
直接工事費	式	1	14,230,439			
共通仮設費	式	1	2,529,800			
共通仮設費	式	1	58,800			

積算内訳書

工事名	令和6年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,471,000	
純工事費	式	1	16,760,239	
現場管理費	式	1	9,060,000	
工事原価	式	1	25,820,239	
一般管理費等	式	1	5,169,761	
工事価格	式	1	30,990,000	