

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事
工事地名	佐賀県武雄市山内町大字犬走地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	293日間	自	令和 6年 5月27日
		至	令和 7年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	58,432,566		
道路土工		式	1	5,116,254		
掘削工		式	1	1,180,414	掘削 60 m3 【夜間】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 390 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 掘削 60 m3 【夜間】 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 積込(ルース) 350 m3 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 40 m3 【夜間】 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 350 m3 軟岩； 土砂等運搬 40 m3 【夜間】 軟岩； 整地 350 m3 敷均し(ルース)； 整地 0.4 m3 【夜間】 敷均し(ルース)；	
路体盛土工		式	1	948,787	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 100 m3 【夜間】 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満；	

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路体(築堤)盛土 【夜間】 2.5m以上4.0m未満；	20	m3
路床盛土工	式	1	2,768,923	路床盛土 2.5m未満；	2	m3
				路床盛土 【夜間】 2.5m未満；	40	m3
				路床盛土 (路床改良) 2.5m以上4.0m未満；	100	m3
				路床盛土 (路床改良) 4.0m以上；	100	m3
				路床盛土 (路床改良)【夜間】 2.5m未満；	70	m3
				積込(ルース) 【夜間】 土砂(Fe石灰処理土) 土量50,000m3未満；	70	m3
				土砂等運搬 【夜間】 土砂(Fe石灰処理土)；	70	m3
				土材料 Fe石灰処理土；	380	m3
法面整形工	式	1	35,142	法面整形(盛土部) 【夜間】 法面締固め無 現場制約無；	60	m2
防草コンクリート	式	1	182,988	張りコンクリート (防草工(B)) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=7 cm；	69	m2
擁壁工	式	1	1,839,355			

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	155,985	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,683,370	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				小型擁壁	3	m3
				(2号重力式N0.9+7.0)		
				0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)；		
				小型擁壁	2	m3
舗装工	式	1	22,326,965	(2号重力式N0.8+18.0)		
				0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；		
				小型擁壁	13	m3
				(1号重力式)		
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；		
アスファルト舗装工	式	1	15,946,814	上層路盤(車道・路肩部)	65	m2
				粒調Fe処理材 仕上り厚 140mm 施工幅3m以下		
				；		
				上層路盤(車道・路肩部)	233	m2
				粒調Fe処理材 仕上り厚 140mm 施工幅3m超；		
				上層路盤(車道・路肩部)	211	m2
				【夜間】		
				粒調Fe処理材 仕上り厚 140mm 施工幅3m以下		
				；		
				積込(ルーズ)	30	m3
				【夜間】		
				土砂(粒調Fe処理材) 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	30	m3
				【夜間】		
				土砂(粒調Fe処理材)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調Fe処理材 仕上り厚 190mm 施工幅3m超；	263	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm；	559	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm；	257	m2
				基層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；	86	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	29	m2
				基層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	99	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	529	m2
				基層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	368	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	565	m2
				中間層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,370	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	565	m2
				表層(車道・路肩部) 【夜間】 密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50m	2,450	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					m 3.0m超；	
アスファルト舗装工	式	1	1,864,908	上層路盤(車道・路肩部)	121	m2
				【夜間】 再生AS安定処理材(30) 平均仕上り厚 45mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	121	m2
				【夜間】 再生AS安定処理材(30) 平均仕上り厚 62mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	328	m2
				【夜間】 再生AS安定処理材(30) 平均仕上り厚 62mm；		
				基層(車道・路肩部)	498	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚 36mm 3.0m		
				超；		
透水性舗装工	式	1	3,290,719	ペーラインコンクリート	23	m2
				σ ck=18N/mm2 平均t=10cm；		
				フィルター層	105	m2
				砂 仕上り厚 70mm；		
				フィルター層	526	m2
				【夜間】 砂 仕上り厚 70mm；		
				下層路盤(歩道部)	265	m2
				再生クワシヤラン RC-40 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(歩道部)	536	m2
				【夜間】 再生クワシヤラン RC-40 仕上り厚 100mm；		
表層	288	m2				
透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；						
表層	542	m2				
				【夜間】 透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面切削工	式	1	1,224,524	路面切削	1,400	m2
				【夜間】 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削)	84	m3
				【夜間】 アスファルト殻； 殻処分	84	m3
				【夜間】 アスファルト殻；		
排水構造物工	式	1	13,685,415			
作業土工	式	1	1,720,494	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				【夜間】 土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り(掘削)	1	式
				【夜間】 軟岩；		
				積込(ルース) (破碎片除去)	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				積込(ルース) (破碎片除去)【夜間】	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				積込(ルース) 【夜間】 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 ; 土砂等運搬 1 式 【夜間】 軟岩 ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ; 整地 1 式 【夜間】 敷均し(ルース) ; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 【夜間】 埋戻しコンクリート 1 式 18-8-40 W/C指定無し ; 基面整正 1 式 基面整正 1 式	
側溝工	式	1	11,471,581	【夜間】 管(函)渠型側溝 (300A 標準) 21 m 300型 縦断用 L=2000 ; 管(函)渠型側溝 (300A 標準) 【夜間】 201 m 300型 縦断用 L=2000 ; 管(函)渠型側溝 (350A 標準) 21 m 350型 縦断用 L=2000 ; 管(函)渠型側溝 (350A 標準) 【夜間】 108 m 350型 縦断用 L=2000 ; 管(函)渠型側溝 (350B フラット) 18 m	

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
					350型 横断用 L=2000 ; 管(函)渠型側溝 (1号集水桝)【夜間】 300型 縦断用 集水桝型 L=1000 ; 管(函)渠型側溝 (2号集水桝) 350型 縦断用 集水桝型 L=1000 ; 管(函)渠型側溝 (2号集水桝)【夜間】 350型 縦断用 集水桝型 L=1000 ; プレキャストU型側溝 300×300×2000 ; 自由勾配側溝 縦断用 300×300 ; 自由勾配側溝 縦断用 400×400 ; 自由勾配側溝 縦断用 400×500 ; 自由勾配側溝 縦断用 400×600 ; 自由勾配側溝 縦断用 400×700 ; 側溝蓋 自由勾配側溝蓋 300型用 ; 側溝蓋 自由勾配側溝蓋 400型用 ;					
					7	m				
					1	m				
					4	m				
					71	m				
					49	m				
					97	m				
					4	m				
					8	m				
					4	m				
					49	枚				
					113	枚				
					管渠工		式	1	105,480	横断暗渠 300型 ;
					集水桝・マンホール工		式	1	387,860	現場打ち集水桝 (5号集水桝) 現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (7号集水桝)
										2 箇所
					1 箇所					

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 700×900×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (8号集水桝) 現場打材 600×600×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 蓋 グレーチング 蓋 T-25 並目 600×600用；	1 箇所 3 枚
縁石工	式	1	3,872,982		
縁石工	式	1	3,872,982	歩車道境界ブロック (A-1型) 標準部 両面R 180/230×250×1990(水抜用)； 歩車道境界ブロック (A-1型)【夜間】 標準部 両面R 180/230×250×1990(水抜用)； 歩車道境界ブロック (A-2型)【夜間】 乗入部 片面R 200/218×70×600； 歩車道境界ブロック (A-3型) 擦付部 両面R 180/230×250～70×600； 歩車道境界ブロック (A-3型)【夜間】 擦付部 両面R 180/230×250～70×600； 歩車道境界ブロック (A-4型)【夜間】 乗入部 片面R 190×100×600； 歩車道境界ブロック (A-5型)【夜間】 擦付部 両面R 180/230×250～100×600； 歩車道境界ブロック (B-2型) 乗入部 片面R 200/218×120×600；	44 m 291 m 12 m 0.6 m 4 m 9 m 0.6 m 13 m

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （B-2型）【夜間】 乗入部 片面R 200/218×120×600；	36	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （B-3型） 擦付部 両面R 180/230×250～120×600；	0.6	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （B-3型）【夜間】 擦付部 両面R 180/230×250～120×600；	1	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （C-1型）【夜間】 標準部 片面R 180/205×250×2000；	38	m
区画線工	式	1	634, 179			
区画線工	式	1	634, 179	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	140	m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	640	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	100	m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	300	m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 セﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	39	m
				溶融式区画線 【夜間】	72	m

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	
道路付属施設工	式	1	171,320		
道路付属物工	式	1	171,320	視線誘導標 （視線誘導標(A)） 両面反射 土中建込 10本以上30本未満； 道路鋸 （視線誘導標(B)） 小型鋸 10個以上30個未満；	12 本 20 個
情報ボックス工	式	1	4,894,860		
作業土工	式	1	725,795	床掘り 【夜間】 埋戻し 【夜間】 土砂； 埋戻しコンクリート （充填コンクリート） σ _{ck} =18N/mm ² ； 土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 【夜間】 敷均し(ルーズ)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
管路工(管路部)	式	1	4,169,065	基礎材 【夜間】 再生クラッシュラン 40～0 敷厚 0.1m； 埋設管路 （歩道部）【夜間】 コンクリート製 250×250×2000(トラフ型)； 埋設管路 （横断部）【夜間】	13 m ² 203 m 14 m

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリート製 250×250×2000(暗渠型) ； 埋設管路	2	m
					(接続部)【夜間】 コンクリート製 400A×2000(トラフ型) ； 埋設管路	1	m
					(接続部)【夜間】 コンクリート製 400B×1000(トラフ型) ； 埋設管路	218	m
					【夜間】 VU50×9条 ； ダクトスリーブ	9	個
					(材料費) VU50 L=920 ； ブッシング	9	個
					(材料費) VU50用 ； リット線	1,962	m
					(材料費) 径4mm ； 埋設表示シート	218	m
					(材料費) 150mm 2倍 ； 埋設標示ピン	10	本
					φ25×70 ；		
					構造物撤去工		式
防護柵撤去工		式	1	195,985	防護柵撤去(カーポートレール) 【夜間】	95	m
構造物取壊し工		式	1	1,718,927	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ；	11	m3
					コンクリート構造物取壊し 【夜間】 無筋構造物 機械施工 ；	122	m3
					舗装版破碎	118	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎	947 m2
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	1,467,324	殻運搬	11 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	87 m3
				【夜間】 アスファルト殻；	
				殻運搬	11 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
				殻運搬	122 m3
				【夜間】 コンクリート殻（無筋）；	
				殻処分	11 m3
				アスファルト殻（掘削2.35）；	
				殻処分	87 m3
				【夜間】 アスファルト殻（掘削2.35）；	
				殻処分	11 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
				殻処分	122 m3
				【夜間】 コンクリート殻（無筋）；	
				現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	2,509,000		
情報ボックス仮移設工	式	1	1,046,500	自営柱設置	7 本
交通管理工	式	1	1,462,500	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				【夜間】	
直接工事費	式	1	58,432,566		

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（2工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,177,230	
共通仮設費	式	1	1,109,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	53,430	試掘調査費 1 箇所 （車道部）【夜間】 埋設物件事故防止費 1 式 【夜間】
技術管理費	式	1	279,800	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式 道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	634,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,068,000	
純工事費	式	1	68,609,796	
現場管理費	式	1	24,157,000	
工事原価	式	1	92,766,796	
一般管理費等	式	1	16,043,204	
工事価格	式	1	108,810,000	