

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事
工事地名	佐賀県武雄市山内町大字犬走地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	268日間	自 令和 6年 6月20日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	43,035,224		
道路土工		式	1	4,946,556		
掘削工		式	1	2,554,390	掘削	520 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	
					積込(ルース)	330 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	330 m3
					軟岩；	
					整地	330 m3
					残土受入れ地での処理；	
路体盛土工		式	1	165,240	路体(築堤)盛土	20 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	70 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工		式	1	1,960,600	路床盛土	50 m3
					2.5m未満；	
					路床盛土	80 m3
					4.0m以上；	
					路床盛土	220 m3
					(路床改良)	
					4.0m以上；	
					土材料	320 m3
					Fe石灰処理土；	
防草コンクリート		式	1	266,326	張りコンクリート	122 m2
					(防草工(C))	
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5	
					cm；	
カルバート工		式	1	7,014,369		
プレキャストカルバート工		式	1	7,014,369	プレキャストボックス	43 m
					内幅 1.2m 内高 0.6m；	
					ボックス天端調整コンクリート	14 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18-8-40(高炉)；	
舗装工		式	1	13,269,578		
アスファルト舗装工		式	1	11,226,697	ベ ーラインコンクリート 692 m2 σ ck=18N/mm2 平均t=10cm； 上層路盤(車道・路肩部) 640 m2 粒調Fe処理材 仕上り厚 190mm； 上層路盤(車道・路肩部) 639 m2 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 1,390 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層(車道・路肩部) 1,390 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 1,390 m2 密粒キ ャップ ASボ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超；	
透水性舗装工		式	1	1,930,867	ベ ーラインコンクリート 339 m2 σ ck=18N/mm2 平均t=10cm； フィルター層 119 m2 砂 仕上り厚 70mm； 下層路盤(歩道部) 121 m2 再生ク ラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層 462 m2 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	
コンクリート舗装工		式	1	112,014	下層路盤(車道・路肩部) 35 m2 再生ク ラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； コンクリート舗装 5 m2 18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm； コンクリート舗装 30 m2 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm；	
排水構造物工		式	1	7,136,385		

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,120,354	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				積込(ルース)	1	式
				(破砕片除去)		
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
側溝工	式	1	5,049,231	軟岩；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40 W/C指定無し；		
				モルタル吹付	1	式
				高炉 厚5cm；		
				管(函)渠型側溝	25	m
				(300A 標準)		
				300型 縦断用 L=2000；		
				管(函)渠型側溝	5	m
				(300A 標準)		
				300型 縦断用 L=2000；		
				管(函)渠型側溝	1	m
				(1号集水桝)		
				300型 縦断用 集水桝型 L=1000；		
				管(函)渠型側溝	144	m
				(350A 標準)		
				350型 縦断用 L=2000；		
				管(函)渠型側溝	5	m
				(2号集水桝)		
				350型 縦断用 集水桝型 L=1000；		
				自由勾配側溝	37	m

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縦断用 600×1200； 側溝蓋 自由勾配側溝蓋 600型用；	37 枚
管渠工	式	1	55,710	横断暗渠 300型；	3 m
集水樹・マンホール工	式	1	911,090	現場打ち集水樹 (16-1,2号集水樹) 現場打材 800×1600×1500 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無；	2 箇所
				現場打ち集水樹 (17号集水樹) 現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所
				蓋 グレーチング 蓋 T-25 細目 800×1600用 2枚組；	2 組
				蓋 グレーチング 蓋 T-2 細目 500×500用；	1 枚
縁石工	式	1	1,333,080		
縁石工	式	1	1,333,080	歩車道境界ブロック (A-1型) 標準部 両面R 180/230×250×1990(水抜用)；	180 m
防護柵工	式	1	2,839,119		
路側防護柵工	式	1	1,772,680	ガードパイプ Gp-Bp-2B タークプライン 20m以上100m未満 曲線部 補正無；	89 m
				ガードパイプ 基礎 300×300×400 18-8-40(高炉)；	46 箇所
防止柵工	式	1	1,066,439	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 タークプライン；	31 m
				転落(横断)防止柵 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 タークプライン；	16 m

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					転落(横断)防止柵	35	m	
					柵高 0.8m 岩盤部用 ダークブラウン； 横断防止柵基礎	7	箇所	
					300×300×400 18-8-40(高炉)；			
区画線工	式	1	195, 102					
区画線工	式	1	195, 102	溶融式区画線	360	m		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線	180	m		
					溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；			
道路付属施設工	式	1	165, 243					
道路付属物工	式	1	165, 243	視線誘導標	13	本		
				(視線誘導標(A)) 両面反射 土中建込 10本以上30本未満； 道路鋳	13	個		
					(視線誘導標(B)) 小型鋳 10個以上30個未満；			
情報ボックス工	式	1	4, 856, 777					
作業土工	式	1	941, 746	床掘り(掘削)	1	式		
				軟岩；				
				積込(ルーズ)	1	式		
				(破砕片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；				
				積込(ルーズ)	1	式		
				土砂 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬	1	式		
				軟岩； 整地	1	式		
					残土受入れ地での処理； 埋戻し		1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 埋戻しコンクリート （充填コンクリート） $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ；	1 式
管路工(管路部)	式	1	3,242,831	基礎材 再生クラッシュラン 40～0 敷厚 0.1m； 埋設管路 （歩道部） コンクリート製 250×250×2000(トラフ型)； 埋設管路 （接続部） コンクリート製 400A×2000(トラフ型)； 埋設管路 （接続部） コンクリート製 400B×1000(トラフ型)； 埋設管路 VU50×9条； ダクトスリーブ （材料費） VU50 L=920； パッシング （材料費） VU50用； リフト線 （材料費） 径4mm； 埋設表示シート （材料費） 150mm 2倍； 埋設標示ピップ $\phi 25 \times 70$ ；	110 m2 165 m 4 m 2 m 168 m 18 個 18 個 1,512 m 169 m 9 本
ハットホル工	式	1	672,200	ハットホル 歩道 標準部 1000×1200×1200；	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	61,415	
構造物取壊し工	式	1	40,400	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 5 m3
運搬処理工	式	1	21,015	殻運搬 5 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,217,600	
情報ボックス仮移設工	式	1	891,000	自営柱設置 6 本
交通管理工	式	1	326,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	43,035,224	
共通仮設費	式	1	5,817,800	
共通仮設費	式	1	782,800	
技術管理費	式	1	279,800	平板載荷試験費 1 式
				道路施設基本データ作成費 1 式
				道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	503,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,035,000	
純工事費	式	1	48,853,024	
現場管理費	式	1	15,046,000	
工事原価	式	1	63,899,024	

積算内訳書

工事名	令和6年度踊瀬地区改築（3工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,570,976	
工事価格	式	1	75,470,000	