

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度唐津地区防災工事
工事地名	佐賀県唐津市半田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	338日間	自 令和 6年11月28日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度唐津地区防災工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	93,095,901		
道路土工		式	1	2,549,801		
掘削工		式	1	766,025	掘削 土砂 現場制約あり； 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	70 200 70 270 270 m3 m3 m3 m3 m3
法面整形工		式	1	1,783,776	法面整形(切土部) 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	980 530 m2 m2
舗装工		式	1	86,985		
アスファルト舗装工		式	1	86,985	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	24 24 m2 m2
排水構造物工		式	1	3,093,758		
作業土工		式	1	670,277	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し； 土砂等運搬	1 1 1 1 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和6年度唐津地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
側溝工	式	1	868,056	プレキャストU型側溝 (道路側溝A) 360×360×2000 ;	42 m
				プレキャストU型側溝 (道路側溝B) 300×300×2000 ;	36 m
集水桝・マンホール工	式	1	243,320	現場打ち集水桝 (1-1号) 現場打材500×500×500 18-8-25(高炉) ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (1-2号) 現場打材500×500×500 18-8-25(高炉) ;	3 箇所
				現場打ち集水桝 (2号) 現場打材500×500×550 18-8-25(高炉) ;	1 箇所
				蓋 グレーチング 蓋(500×500) T-25 並目 ボルト固定式 すべり止め型 ;	1 枚
排水工	式	1	1,312,105	小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 18-8-25(高炉) t=5cm ;	4 m
				縦排水 300×300×1000(ソケット付) 18-8-25(高炉) t=5cm ;	51 m
				法面縦溝蓋 縞鋼板蓋 U300用 t=3.2mm 450×2000 ;	2 枚
				法面縦溝蓋 縞鋼板蓋 U300用 t=3.2mm 450×1500 ;	2 枚
法面工	式	1	78,165,848		

積算内訳書

工事名	令和6年度唐津地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法枠工	式	1	37,865,362	吹付枠	1,547	m2
鉄筋挿入工	式	1	38,502,466	鉄筋挿入	639	本
				D19 削孔長 1.7m II 削孔に要する重機の搬入 困難 200m以上；		
				鉄筋挿入	98	本
				D19 削孔長 2.7m II 削孔に要する重機の搬入 困難 200m以上；		
水平排水工	式	1	1,798,020	削孔機械の上下移動	38	回
				足場(鉄筋挿入)	1	式
構造物撤去工	式	1	572,029	排水補強ハ イ	42	本
構造物取壊し工	式	1	427,115	L=3.6m φ60.5 t=2.3mm；		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	144,914	舗装版破砕	24	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを越え10cm以下；		
				吹付法面取壊し	190	m2
				集積積込有 機械施工；		
				殻運搬	2	m3
				アスファルト殻；		
運搬処理工	式	1	144,914	殻運搬	6	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	16	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻(掘削・2.35)；		
運搬処理工	式	1	144,914	殻処分	6	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度唐津地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	16 m3
仮設工	式	1	8,627,480		
土留・仮締切工	式	1	139,180	土のう (大型) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	80 袋 70 m3 70 m3
防護施設工	式	1	1,248,300	仮囲い 設置・撤去 高さ 3m ;	1 式
交通管理工	式	1	7,240,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	93,095,901		
共通仮設費	式	1	13,239,800		
共通仮設費	式	1	988,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	930,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,251,000		
純工事費	式	1	106,335,701		
現場管理費	式	1	36,430,000		
工事原価	式	1	144,026,793		
一般管理費等	式	1	23,533,207		

積算内訳書

工事名	令和6年度唐津地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	804,092	
落石雪害防止工	式	1	668,342	
落石防止網工	式	1	668,342	覆式落石防止網 76 m2 線径 2.6mm 50mm目 岩盤用アンカー 径22mm×長1000mm ;
仮設工	式	1	135,750	
交通管理工	式	1	135,750	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	804,092	
共通仮設費	式	1	125,000	
共通仮設費	式	1	20,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	20,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	105,000	
純工事費	式	1	929,092	
現場管理費	式	1	332,000	
工事原価	式	1	1,261,092	