

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度唐津管内舗装修繕工事
工事地名	佐賀県唐津市浜玉町浜崎地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 4月21日 至 令和 7年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度唐津管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	35,384,220		
舗装工		式	1	32,668,184		
切削オーバーレイ工		式	1	31,611,184	切削オーバーレイ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップアス コン(13) ; 殻運搬(路面切削) 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 【夜間】 アスファルト殻 ;	9,970 m2 498 m3 498 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	1,057,000	クラック処理 【夜間】 クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ;	1,000 m
区画線工		式	1	1,397,596		
区画線工		式	1	1,397,596	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	2,620 m 660 m
道路付属施設工		式	1	130,100		
道路付属物工		式	1	130,100	車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;	5 本
仮設工		式	1	1,188,340		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度唐津管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	1,188,340	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				【夜間】	
直接工事費	式	1	35,384,220		
共通仮設費	式	1	6,645,175		
共通仮設費	式	1	659,175		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	103,175	道路施設基本データ作成費	1 式
				全国道路施設点検データベース登録料	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	414,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,986,000		
純工事費	式	1	42,029,395		
現場管理費	式	1	15,811,000		
工事原価	式	1	65,796,819		
一般管理費等	式	1	11,523,181		
工事価格	式	1	77,320,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度唐津管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	4,060,424		
舗装工		式	1	3,578,162		
切削オーバーレイ工		式	1	3,525,312	切削オーバーレイ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップアスコン(13) ; 殻運搬(路面切削) 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 【夜間】 アスファルト殻 ;	1,120 m2 56 m3 56 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	52,850	クラック処理 【夜間】 クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ;	50 m
区画線工		式	1	162,022		
区画線工		式	1	162,022	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ;	300 m 80 m
道路附属施設工		式	1	130,100		
道路附属物工		式	1	130,100	車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;	5 本
仮設工		式	1	190,140		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度唐津管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	190,140	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 【夜間】
直接工事費	式	1	4,060,424	
共通仮設費	式	1	1,206,000	
共通仮設費	式	1	215,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	73,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	991,000	
純工事費	式	1	5,266,424	
現場管理費	式	1	2,690,000	
工事原価	式	1	7,956,424	