

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事
工事地名	佐賀県杵島郡大町町大町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	25,924,300				
舗装工	式	1	24,152,846				
切削オーバーレイ工	式	1	23,095,846	切削オーバーレイ	6,920	m2	
				【夜間】			
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ AS			
				ポリマー改質 I 型(13) ;			
				殻運搬(路面切削)	346	m3	
				【夜間】			
				アスファルト殻 ;			
				殻処分	346	m3	
				【夜間】			
				アスファルト殻 ;			
アスファルト舗装補修工	式	1	1,057,000	クラック処理	1,000	m	
				【夜間】			
				クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ;			
区画線工	式	1	809,514				
区画線工	式	1	809,514	溶融式区画線	1,520	m	
				【夜間】			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白 ;			
				溶融式区画線	380	m	
				【夜間】			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白 ;			
道路付属施設工	式	1	130,100				
道路付属物工	式	1	130,100	車線分離標	5	本	
				H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;			
仮設工	式	1	831,840				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	831,840	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				【夜間】	
直接工事費	式	1	25,924,300		
共通仮設費	式	1	5,293,175		
共通仮設費	式	1	575,175		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	103,175	道路施設基本データ作成費	1 式
				全国道路施設点検データベース登録料	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,718,000		
純工事費	式	1	31,217,475		
現場管理費	式	1	12,436,000		
工事原価	式	1	75,536,743		
一般管理費等	式	1	12,583,257		
工事価格	式	1	88,120,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	2,466,149		
舗装工	式	1	2,110,694		
切削オーバーレイ工	式	1	2,004,994	切削オーバーレイ 608 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ AS ホリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 30 m3 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 30 m3 【夜間】 アスファルト殻 ;	
アスファルト舗装補修工	式	1	105,700	クラック処理 100 m 【夜間】 クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ;	
区画線工	式	1	106,515		
区画線工	式	1	106,515	熔融式区画線 200 m 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 50 m 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	
道路付属施設工	式	1	130,100		
道路付属物工	式	1	130,100	車線分離標 5 本 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;	
仮設工	式	1	118,840		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	118,840	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	2,466,149		
共通仮設費	式	1	799,000		
共通仮設費	式	1	192,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	50,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	607,000		
純工事費	式	1	3,265,149		
現場管理費	式	1	1,679,000		
工事原価	式	1	4,944,149		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	13,268,609		
舗装工	式	1	12,181,602		
切削オーバーレイ工	式	1	11,124,602	切削オーバーレイ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キャップアス コン(13) ; 殻運搬(路面切削) 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 【夜間】 アスファルト殻 ;	3,510 m2 175 m3 175 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	1,057,000	クラック処理 【夜間】 クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ;	1,000 m
区画線工	式	1	481,567		
区画線工	式	1	481,567	熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	900 m 230 m
道路付属施設工	式	1	130,100		
道路付属物工	式	1	130,100	車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;	5 本
仮設工	式	1	475,340		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	475,340	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 【夜間】	1 式
直接工事費	式	1	13,268,609		
共通仮設費	式	1	3,045,000		
共通仮設費	式	1	328,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	186,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,717,000		
純工事費	式	1	16,313,609		
現場管理費	式	1	7,140,000		
工事原価	式	1	23,453,609		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	1,723,510		
舗装工	式	1	1,438,356		
切削オーバーレイ工	式	1	1,427,786	切削オーバーレイ 448 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キャップアス コン(13) ; 殻運搬(路面切削) 22 m3 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 22 m3 【夜間】 アスファルト殻 ;	
アスファルト舗装補修工	式	1	10,570	クラック処理 10 m 【夜間】 クラック防止シート W=33cm ガラス基材 ;	
区画線工	式	1	36,214		
区画線工	式	1	36,214	熔融式区画線 68 m 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 17 m 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	
道路付属施設工	式	1	130,100		
道路付属物工	式	1	130,100	車線分離標 5 本 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;	
仮設工	式	1	118,840		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	118,840	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	1,723,510		
共通仮設費	式	1	592,000		
共通仮設費	式	1	178,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	36,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	414,000		
純工事費	式	1	2,315,510		
現場管理費	式	1	1,170,000		
工事原価	式	1	3,485,510		