

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度武雄維持出張所外非常用発電設備設置工事
工事地名	佐賀県武雄市武雄町大字武雄82 武雄維持出張所外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	257日間	自 令和 7年 3月17日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄維持出張所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	53,740,000	
電源設備	式	1	53,740,000	
発電設備	式	1	28,180,000	非常用発動発電装置 30kVA キュービクル形 低騒音型 排風ダクト キャンバスタ 外含む； 燃料小出槽（武雄） 屋内 950L 架台含む W1800×D400×H1466； 給気ファン 給気消音ダクト 吊り金具含む； 引込開閉器盤（武雄） 電源切替盤（武雄） 1 台 1 台 2 台 1 組 1 面 1 面
発電設備	式	1	25,560,000	非常用発動発電装置 30kVA キュービクル形 低騒音型 排風ダクト キャンバスタ 外含む； 燃料小出槽（鳥栖） 屋内 950L 架台含む W1700×D450×H1380； 給気ファン 給気フード 引込開閉器盤（鳥栖） 電源切替盤（鳥栖） L-1-4分電盤 既設引込分電盤改造 S-M； P-1分電盤改造 1 台 1 台 2 台 2 台 1 面 1 面 1 面 1 面 1 式 1 式
機器単体費	式	1	53,740,000	
電気設備	式	1	6,850,657	
電源設備工	式	1	6,477,657	

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄維持出張所外非常用発電設備設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
発電設備設置工	式	1	2,497,825	非常用発動発電設備設置	1	台	
				燃料小出槽設置	1	台	
				給気ファン設置	2	台	
				給気消音ダクト設置	1	組	
				引込開閉器盤設置	1	面	
				電源切替盤設置	1	面	
				配管工	1	式	
				配線工	1	式	
				油配管工	1	式	
				プルボックス設置工	1	台	
				200×200×200 ;			
				接地設置	1	式	
発電設備撤去工	式	1	692,231	非常用発動発電設備撤去	1	台	
				燃料小出槽撤去	1	台	
				給気ファン撤去	2	台	
				給気消音ダクト撤去	1	組	
				L-発分電盤撤去	1	面	
				引込開閉器盤撤去	1	面	
				配管撤去工	1	式	
				配線撤去工	1	式	
発電設備設置工	式	1	2,728,818	非常用発動発電設備設置	1	台	
				燃料小出槽設置	1	台	
				給気ファン設置	2	台	
				給気フード設置	2	台	
				引込開閉器盤設置	1	面	
				電源切替盤設置	1	面	
				L-1-4分電盤設置	1	面	
				配管工	1	式	
				配線工	1	式	
				油配管工	1	式	
				プルボックス設置工	1	台	
				500×500×300 SUS ;			
				プルボックス設置工	1	台	
				400×400×300 SUS ;			

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄維持出張所外非常用発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プルボックス設置工 400×400×200 SUS ;	1 台
				プルボックス設置工 200×200×200 SUS ;	1 台
				プルボックス設置工 200×200×200 SS ;	1 台
				接地設置	1 式
発電設備撤去工	式	1	558,783	非常用発動発電設備撤去	1 台
				燃料小出槽撤去	1 台
				給気ファン撤去	2 台
				給気フード撤去	2 台
				過渡電圧抑止装置撤去	1 台
				配管撤去工	1 式
				配線撤去工	1 式
				プルボックス撤去 300×300×300 ;	1 台
工場製品輸送工	式	1	373,000		
輸送工	式	1	373,000	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	6,850,657		
共通仮設費	式	1	555,536		
共通仮設費	式	1	2,536		
技術管理費	式	1	2,536	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	553,000		
純工事費	式	1	7,406,193		
現場管理費	式	1	2,776,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度武雄維持出張所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	5,438,000	
技術者間接費	式	1	242,000	
機器管理費	式	1	5,196,000	
工事原価	式	1	15,620,193	
一般管理費等	式	1	3,229,807	
工事価格	式	1	72,590,000	