

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	呼子大橋補修（6期）工事
工事地名	佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	道路保全課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	274日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	呼子大橋補修（6期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	72,390,840	
橋梁付属物工	式	1	25,201,200	
ボルト取替え工	式	1	11,465,600	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">                     ボルト取替え(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                      端部クランプ 高所作業車40m級；                      ボルト取替え(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                      中間クランプ 高所作業車40m級；                      ボルト取替え(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                      中間クランプ 高所作業車27m級；                      ボルト取替え(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                      端部クランプ 高所作業車27m級；                 </div> <div style="width: 25%;">                     4 組                       18 組                       49 組                       13 組                 </div> </div>
既設スパーサー撤去・再設置	式	1	13,735,600	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">                     既設スパーサー撤去・再設置                      【夜間】                      スパーサー 高所作業車27m級；                 </div> <div style="width: 25%;">                     46 組                 </div> </div>
現場塗装工	式	1	43,372,200	
橋梁塗装工	式	1	43,372,200	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">                     塗膜除去(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                      端部・中間クランプ 塗膜剥離剤2回塗布 高所作業車40m級 塗膜剥離剤塗布及び回収；                      塗膜除去(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                      端部・中間クランプ 塗膜剥離剤2回塗布 高所作業車27m級 塗膜剥離剤塗布及び回収；                      下地処理(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                      電動工具での処理 高所作業車40m級；                      下地処理(制震ワイヤークランプ)                      【夜間】                 </div> <div style="width: 25%;">                     22 組                       62 組                       22 組                       62 組                 </div> </div>

# 積算内訳書

工事名	呼子大橋補修（6期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				電動工具での処理 高所作業車27m級； 再塗装(制震リヤークラフ) 22 組 【夜間】 常温亜鉛めっき塗料 1回塗り 下・中・上塗り 高 所作業車40m級； 再塗装(制震リヤークラフ) 62 組 【夜間】 常温亜鉛めっき塗料 1回塗り 下・中・上塗り 高 所作業車27m級； 塗装(スパーサー) 46 組 【夜間】 常温亜鉛めっき塗料 1回塗り 下・中・上塗り 高 所作業車27m級；
仮設工	式	1	3,817,440	
交通管理工	式	1	3,817,440	交通誘導警備員 1 式 【夜間】
直接工事費	式	1	72,390,840	
共通仮設費	式	1	12,509,000	
共通仮設費	式	1	760,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	760,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,749,000	
純工事費	式	1	84,899,840	
現場管理費	式	1	43,129,000	
工事原価	式	1	128,028,840	

