

積算内訳書

1. 工事名

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修工事
工事地名	佐賀県佐賀市鍋島町森田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 6年 7月22日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	100,232,277		
橋梁補修工		式	1	1,531,580		
ひび割れ補修工		式	1	766,300	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 106m エポキシ樹脂1種・3種；	1 構造物
断面修復工		式	1	571,900	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.21m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
遊離石灰除去工		式	1	119,340	遊離石灰除去	2 m2
沓座モルタル補修工		式	1	74,040	沓座モルタル補修 無収縮モルタル；	0.003 m3
橋梁付属物工		式	1	11,637,925		
止水対策工		式	1	9,128,774	乾式止水材設置 遊間100mmタイプ； 乾式止水材設置 遊間75mmタイプ； シール材充填 （縁石部） シール材・バックアップ材 W=80mm； 伸縮装置止水対策 （歩道部）	13 m 38 m 0.6 m 11 m
排水施設工		式	1	2,509,151	排水管設置 （止水対策） 排水桝設置 （止水対策） ボルト本締め 取付金具 再締付；	10 m 4 箇所 10 本
現場塗装工		式	1	61,048,746		

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	61,048,746	塗膜除去	2,540	m2
				2回塗り；		
				素地調整	2,540	m2
				2種ｸﾞﾚｯ(動力工具と手工具の併用)；		
				脱脂洗浄	2,540	m2
				ｷﾞﾍﾞﾘﾔｰ；		
				下塗	2,540	m2
				ｷﾞﾍﾞﾘﾔｰ；		
				中塗	2,540	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装 回数 1回；		
				上塗	2,540	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装 回数 1回；		
				廃材回収・運搬費	1	式
				PCB含有塗装くず；		
				廃材処分費	8.3	t
				PCB含有塗装くず；		
仮設工	式	1	26,014,026			
足場工	式	1	10,593,546	吊足場	1	式
環境対策工	式	1	14,419,000	環境対策資機材	1	式
交通管理工	式	1	1,001,480	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	100,232,277			
共通仮設費	式	1	28,590,160			
共通仮設費	式	1	9,937,160			
安全費	式	1	8,910,360	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	59,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録料 1 式 道路橋；
現場環境改善費（率計上）	式	1	967,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,653,000	
純工事費	式	1	128,822,437	
現場管理費	式	1	53,177,000	
工事原価	式	1	181,999,437	
一般管理費等	式	1	28,820,563	
工事価格	式	1	210,820,000	