

積算内訳書

1. 工事名

工事名	武雄管内橋梁補修工事
工事地名	佐賀県武雄市橘町大字片白地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	道路保全課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	214日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 7年 3月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	武雄管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	54,251,433			
橋梁付属物工	式	1	39,226,610			
伸縮継手工	式	1	39,226,610	鋼・コン製伸縮装置補修 (車道部)【夜間】 補修 普通型 2車線相当；	144	m
				鋼・コン製伸縮装置補修 (歩道部) 補修 軽量型 2車線相当；	40	m
橋梁補修工	式	1	382,520			
ひび割れ補修工	式	1	152,700	低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂1種；	1	構造物
断面修復工	式	1	189,300	左官工法 0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1	構造物
遊離石灰除去工	式	1	40,520	遊離石灰除去	0.2	m ²
現場塗装工	式	1	9,285,803			
橋梁塗装工	式	1	9,064,503	塗膜除去 材リバー泥パック工法(2回塗り)；	354	m ²
				素地調整 2種ケレン；	350	m ²
				脱脂洗浄(鋼桁部) サハラ 300m ² 以上500m ² 未満；	340	m ²
				脱脂洗浄(支承部) サハラ 300m ² 以上500m ² 未満；	9.8	m ²
				下塗り(鋼桁部) サハラ 300m ² 以上500m ² 未満；	340	m ²
				下塗り(支承部) サハラ 300m ² 以上500m ² 未満；	9.8	m ²
				中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装	350	m ²

積算内訳書

工事名	武雄管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				回数1回； 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数1回； 廃材回収・積込 塗膜除去(2回)； 廃材運搬 L=45km以上50km未満 鉛含有塗膜； 廃材処分 鉛入り；
				350 m ²
				354 m ²
				0.3 t
				0.3 t
橋梁塗装工	式	1	221,300	素地調整 3種ケレン； 中塗り・上塗り(第1層・第2層) 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 淡彩(はけ・ローラー) (箱桁内部)；
				0.1 m ²
				0.1 m ²
仮設工	式	1	5,356,500	
足場工	式	1	1,837,700	足場
				1 式
環境対策工	式	1	1,976,460	環境対策資機材
				1 式
交通管理工	式	1	1,542,340	交通誘導警備員 【夜間】 交通誘導警備員
				1 式
直接工事費	式	1	54,251,433	
共通仮設費	式	1	11,597,840	
共通仮設費	式	1	1,838,840	
安全費	式	1	1,178,040	鉛等呼吸用保護具等費用
				1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費
				1 式

積算内訳書

工事名	武雄管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	239,785	
橋梁補修工	式	1	2,167	
コンクリート充填工	式	1	2,167	コンクリート工 18-8-25高炉； 0.06 m ³
仮設工	式	1	237,618	
土留・仮締切工	式	1	53,926	土のう 1 式
水替工	式	1	91,322	ポンプ排水 0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水； 1 式
交通管理工	式	1	92,370	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	239,785	
共通仮設費	式	1	101,000	
共通仮設費	式	1	7,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	7,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	94,000	
純工事費	式	1	340,785	
現場管理費	式	1	282,000	
工事原価	式	1	622,785	

積算内訳書

工事名	武雄管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	3,136,173		
橋梁補修工	式	1	1,735,030		
ひび割れ補修工	式	1	564,550	充てん工法 20m未満 ; 低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 63.2m エポキシ樹脂1種 ;	1 構造物 1 構造物
断面修復工	式	1	653,400	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.24m3 鉄筋ケレン ・鉄筋防錆処理有 ;	1 構造物
表面含浸工	式	1	517,080	下地処理 含浸材塗布 ｼﾝｼﾞ系 ;	93 m ² 93 m ²
仮設工	式	1	1,401,143		
足場工	式	1	1,339,563	足場	1 式
交通管理工	式	1	61,580	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	3,136,173		
共通仮設費	式	1	943,000		
共通仮設費	式	1	61,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	61,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	882,000		
純工事費	式	1	4,079,173		

