

積算内訳書

1. 工事名

工事名	嘉瀬大橋下り耐震補強工事
工事地名	佐賀県小城市三日月町金田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	358日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	嘉瀬大橋下り耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	78,628,971	
舗装工	式	1	2,369,620	
アスファルト舗装工	式	1	977,569	表層(歩道部) 437 m2 【夜間】(上り) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 58.5mm 1.4 m以上；
橋面防水工	式	1	1,363,003	橋面防水 437 m2 【夜間】(上り) 塗膜防水；
アスファルト舗装補修工	式	1	29,048	クラック処理 8 m 【夜間】(上り) アスファルト系 平均クラック幅0.35cm 厚さ1cm；
橋梁付属物工	式	1	18,420	
橋梁用防護柵工	式	1	18,420	ボルト本締め 1 本 【夜間】(上り) 橋梁用防護柵ボルト M16；
橋脚巻立て工	式	1	29,460,644	
作業土工	式	1	4,353,547	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
橋脚コンクリート巻立て工	式	1	25,107,097	コンクリート削孔 46 箇所 (PH1) 削孔径32mm 削孔深450mm アンカー材無； コンクリート削孔 30 箇所 (PH5)

積算内訳書

工事名	嘉瀬大橋下り耐震補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				削孔径39mm 削孔深590mm アンカー材無 ; コンクリート削孔 (PH6)	36 箇所
				削孔径42mm 削孔深650mm アンカー材無 ; コンクリート削孔	529 箇所
				削孔径23mm 削孔深52mm アンカー材無 ; 下地処理	542 m2
				コンクリート	188 m3
				24-12-25 (20) (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋	7.52 t
				SD345 D16~25 ; 鉄筋	9.28 t
				SD345 D29~32 ; ガス圧接	46 箇所
				D22+D22 ; ガス圧接	30 箇所
				D29+D29 ; ガス圧接	36 箇所
				D32+D32 ; フレア溶接	370 箇所
				D16 L=0.16m ; 組立アンカー	529 箇所
				D13 ; シール材	69 m
				W=30mm ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 足場	1 式
構造物撤去工	式	1	303,777		
構造物取壊し工	式	1	124,195	舗装版破碎 【夜間】(上り) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	437 m2

積算内訳書

工事名	嘉瀬大橋下り耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	179,582	殻運搬 【夜間】（上り） アスファルト殻；	26	m3
				殻処分 【夜間】（上り） アスファルト殻；	26	m3
仮設工	式	1	46,476,510			
土留・仮締切工	式	1	42,475,588	鋼矢板（反力用） （継手1箇所） III型 平均鋼矢板長さ 6.0m 平均鋼矢板打込 長 4.1m 平均鋼矢板引抜長 4.1m；	1	式
				鋼矢板 （継手2箇所） III型 平均鋼矢板長さ 10.0m 平均鋼矢板打込 長 8.2m 平均鋼矢板引抜長8.2m；	1	式
				鋼矢板材料 III型；	1	式
				切梁・腹起し	1	式
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1	式
				油圧式杭圧入引抜機自走	1	式
				大型土のう製作・設置	1	式
				大型土のう撤去	1	式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	1,697,520	連節ブロック張 厚22cm 250kg以上/m2；	1	式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	92,307	平ブロック張 厚10cm 160kg以上/m2；	1	式
構造物取壊し工	式	1	692,730	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	1	式
運搬処理工	式	1	1,089,395	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1	式
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1	式
				現場発生品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	嘉瀬大橋下り耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	428,970	交通誘導警備員 【夜間】（上り）1 式
直接工事費	式	1	78,628,971	
共通仮設費	式	1	17,442,665	
共通仮設費	式	1	5,035,665	
運搬費	式	1	641,737	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	30,256	試掘調査費（土砂部） 埋設物件事故防止費 1 箇所式
技術管理費	式	1	3,556,672	鉄筋探査 150 m2 道路施設基本データ作成費 1 式 全国道路施設点検データベース登録料 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	807,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,407,000	
純工事費	式	1	96,071,636	
現場管理費	式	1	47,612,000	
工事原価	式	1	143,683,636	
一般管理費等	式	1	23,476,364	
工事価格	式	1	167,160,000	