

積算内訳書

1. 工事名

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事
工事地名	佐賀県神埼市千代田町姉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 6年 8月17日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	39,783,027		
河川土工		式	1	7,587,518		
掘削工		式	1	5,413,750	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 (表土剥取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	2,000 130

積算内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	5,710,172	整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				現場打基礎コンクリート	25	m
				(1)		
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	41	m
				(2)		
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(2)		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				(3)		
				18-8-40(高炉) ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	32	m2
				控え35cm；		
				コンクリート(間知)ブロック積	115	m2
				(トレン工部)		
				控え35cm；		
				胴込・裏込材(碎石)	31	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				現場打天端コンクリート	26	m
				(1)		
				18-8-25(高炉) ；		
				現場打天端コンクリート	41	m
				(2)		
				18-8-25(高炉) ；		
表層安定処理工	式	1	54,684	安定処理	36	m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2		

積算内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				セメント高炉B；	
護岸付属物工	式	1	94,368	張りコンクリート 18-8-25(高炉) t=100mm；	26 m2
植生工	式	1	581,750	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	250 m2
水路工	式	1	428,736		
側溝工	式	1	428,736	プレキャストU型側溝 300×300×2000；	48 m
付帯道路工	式	1	686,923		
アスファルト舗装工	式	1	686,923	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	115 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	313 m2
構造物撤去工	式	1	575,157		
構造物取壊し工	式	1	437,781	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	15 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	24 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	236 m2
				プレキャストU型側溝 (撤去・復旧) 240×240×600；	20 m
				側溝蓋 (撤去・復旧) 240 L=500mm；	40 枚
運搬処理工	式	1	137,376	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	15 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	12 m3
				殻処分	15 m3

積算内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	12	m3
仮設工	式	1	23,745,901			
工事用道路工	式	1	14,791,970	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 土のう (大型)(設置) 耐候性大型土のう(2.0t用) 短期仮設対応(1年) ; 土のう (大型)(撤去)	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
工事用道路工	式	1	3,596,322	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 土のう (大型)(設置) 耐候性大型土のう(2.0t用) 短期仮設対応(1年) ; 土のう	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(大型) (撤去)
工事用道路工	式	1	2, 099, 700	工事用道路盛土 (設置) 1 式 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 敷砂利 (設置) 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 1 式
工事用道路工	式	1	1, 258, 069	工事用道路盛土 (設置) 1 式 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 敷砂利 (設置) 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 1 式
汚濁防止工	式	1	380, 320	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	1, 619, 520	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39, 783, 027	
共通仮設費	式	1	4, 063, 300	
共通仮設費	式	1	471, 300	
技術管理費	式	1	7, 300	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	464, 000	

積算内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 592, 000	
純工事費	式	1	43, 846, 327	
現場管理費	式	1	13, 914, 000	
工事原価	式	1	57, 760, 327	
一般管理費等	式	1	10, 579, 673	
工事価格	式	1	68, 340, 000	