

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------|
| 工事名 | 令和6年度嘉瀬川金田地区堤防強化工事 |
| 工事地名 | 佐賀県小城市三日月町金田地先 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 佐賀河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 231日間 | 自 令和 6年10月12日 至 令和 7年 5月30日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度嘉瀬川金田地区堤防強化工事 | | | |
|---------------------|--------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 築堤・護岸 | 式 | 1 | 61,869,822 | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 17,457,422 | |
| 掘削工 | 式 | 1 | 409,221 | 掘削 (表土はぎ取り) 土砂 オフカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 掘削 土砂 オフカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; |
| 盛土工 | 式 | 1 | 9,250,663 | 路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 4.0m以上 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; |
| 法面整形工 | 式 | 1 | 1,466,080 | 法面整形(切土部) 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ; |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 6,331,458 | 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 37,677,458 | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 109,806 | 床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し 基面整正 |
| コンクリートブロック工(平ブロック張) | 式 | 1 | 25,991,879 | 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm ; 基礎コンクリート |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度嘉瀬川金田地区堤防強化工事 | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----------|--|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 護岸付属物工 | 式 | 1 | 255,464 | 横帯(隔壁)コンクリート (横帯工)(1) 18-8-40(高炉); | 1 | 箇所 |
| | | | | 小口止 (端止工)(1) 18-8-40(高炉); | 1 | 箇所 |
| 植生工 | 式 | 1 | 5,221,851 | 張芝 | 160 | m2 |
| | | | | 張芝工 100m2以上300m2未満; 野芝付ゾウキスタイル V=5m/s; | 566 | m2 |
| 付帯道路工 | 式 | 1 | 2,036,040 | | | |
| 縁石工 | 式 | 1 | 2,036,040 | 法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉); | 285 | m |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 53,675 | | | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 20,400 | 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm; | 100 | m2 |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 33,275 | 殻運搬 アスファルト殻; | 5 | m3 |
| | | | | 殻運搬 コンクリート殻(無筋); | 1 | m3 |
| | | | | 殻処分 アスファルト殻; | 5 | m3 |
| | | | | 殻処分 コンクリート殻(無筋); | 1 | m3 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 4,645,227 | | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 4,413,867 | 工事用坂路 (川表) | 1 | 箇所 |
| | | | | 工事用道路 (川裏) | 1 | 式 |
| | | | | 工事用坂路 (川裏) | 1 | 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度嘉瀬川金田地区堤防強化工事 | | | | |
|--------------|--------------------|-----|-------------|----------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| | | | | 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； | 1 式 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 231,360 | 交通誘導警備員 | 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 61,869,822 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 6,167,070 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,031,070 | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 378,070 | 仮設材運搬費 | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 653,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 5,136,000 | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 68,036,892 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 19,720,000 | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 87,756,892 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 15,273,108 | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 103,030,000 | | |
| | | | | | |