

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事
工事地名	佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	152,317,280		
道路土工		式	1	22,600,643		
掘削工 (ICT)		式	1	2,278,350	掘削 (ICT)	6,100 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	5,191,400	路体 (築堤) 盛土	550 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1,100 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					土砂等運搬	1,800 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1,800 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工 (ICT)		式	1	3,402,710	路床盛土 (ICT)	2,800 m3
					土砂等運搬	3,130 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	3,100 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工		式	1	11,728,183	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工		式	1	29,190		
法面吹付工		式	1	29,190	モルタル吹付	3 m2
					厚5cm；	
擁壁工		式	1	47,568,498		
作業土工		式	1	2,459,807	埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
作業土工(ICT)	式	1	630,887	床掘り(ICT)	1 式
場所打擁壁工	式	1	738,821	基礎材	11 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；	
				基礎コンクリート	11 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 15cm；	
				コンクリート	10 m3
				L型擁壁 擁壁の平均高さ 2.75m 24-12-25(20)	
				(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				鉄筋	0.45 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	0.15 t
				SD345 D16～25；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
プレキャスト擁壁工	式	1	43,738,983	プレキャスト擁壁	184 m
				幅 235 c m 2.0mを超え3.5m以下；	
				プレキャスト擁壁	9 m
				幅 250 c m 2.0mを超え3.5m以下；	
				プレキャスト擁壁	11 m
				幅 265 c m 2.0mを超え3.5m以下；	
				プレキャスト擁壁	9 m
				幅 280 c m 2.0mを超え3.5m以下；	
				壁面上端処理	29 m
				幅 0.15m 24-12-25(20)高炉；	
石・ブロック積(張)工	式	1	11,783,171		
作業土工	式	1	241,251	埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
作業土工(ICT)	式	1	30,677	床掘り(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11,511,243	現場打基礎コンクリート	211	m
				18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	309	m2
				控35cm+10cm ;		
				胴込・裏込材(碎石)	77	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
排水構造物工	式	1	30,388,350	目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	15	m3
作業土工	式	1	102,825	18-8-40(高炉) ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
側溝工	式	1	27,815,971	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝	811	m
				落蓋式 300×300 ;		
				プレキャストU型側溝	211	m
				落蓋式 300×400 ;		
				プレキャストU型側溝	51	m
				落蓋式 400×400 ;		
				プレキャストU型側溝	79	m
				落蓋式 300×300 横断用 ;		
				プレキャストU型側溝	4	m
				落蓋式 300×400 横断用 ;		
				プレキャストU型側溝	4	m
				落蓋式 400×400 横断用 ;		
				側溝蓋	2,042	枚
				3種 300 41.2×9.5×50 ;		
				側溝蓋	102	枚
				3種 400 51.2×11×50 ;		
				側溝蓋	83	枚
				グレーチング蓋 ボルト固定 細目 300用 横断用 T-25		

積算内訳書

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（製品別途計上）； 側溝蓋 グレーチング 蓋 ボルト固定 細目 400用 横断用 T-25 （製品別途計上）；	4 枚
管渠工	式	1	289,724	暗渠排水管 据付 直管 VU-350； 鉄筋コンクリート台付管 D600；	4 m 6 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,179,830	現場打ち集水桝 （1, 11, 12号） 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無； 現場打ち集水桝 （2～8, 10, 13, 14号） 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無； 現場打ち集水桝 （9, 15, 17号） 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無； 現場打ち集水桝 （16号） 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無； 現場打ち集水桝 （18号） 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無； 蓋 鋼製グレーチング 桝蓋 ボルト固定 ノンスリップ 細目 600 用 T-25； 蓋 鋼製グレーチング 桝蓋 ボルト固定 ノンスリップ 細目 700 用 T-25；	3 箇所 10 箇所 3 箇所 1 箇所 1 箇所 15 枚 3 枚
舗装工	式	1	994,695		
アスファルト舗装工	式	1	495,375	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 下層路盤（歩道部）	100 m2 50 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 上層路盤(車道・路肩部)	100 m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部)	100 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ； 表層(歩道部)	50 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	
コンクリート舗装工	式	1	499,320	下層路盤(車道・路肩部)	44 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； コンクリート舗装	51 m2
				18-8-40(高炉) t=20cm ；	
防護柵工	式	1	2,609,434		
路側防護柵工	式	1	142,200	ガードレール	10 m
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ；	
防止柵工	式	1	2,467,234	基礎ブロック、鋼管基礎 (立入防止柵用)	77 基
				基礎ブロック 200×200×450 ； 金網・支柱(立入防止柵)	154 m
				H=1.8m メッシュフェンス メッキ タークブラウン ；	
区画線工	式	1	54,723		
区画線工	式	1	54,723	溶融式区画線	170 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
調整池工	式	1	28,477,309		
作業土工	式	1	630,717	床掘り	1 式
				土砂 ；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	18,998,630	プレキャスト擁壁	157 m
				幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下 ；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
余水吐工	式	1	734,973	余水吐	1	箇所
				24-12-25(20)(高炉)；		
				刈フィス桧	1	箇所
池底コンクリート工	式	1	8,112,989	張りコンクリート	523	m2
				24-12-25(20)(高炉) t=20cm；		
				インバートコンクリート	100	m3
				18-8-40(高炉)；		
構造物撤去工	式	1	863,043			
構造物取壊し工	式	1	606,529	コンクリート構造物取壊し	2	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	100	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	870	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	256,514	殻運搬	44	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	44	m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	6,948,224			
工事用道路工	式	1	5,524,492	敷鉄板	1	式
				25×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；		
				土のう	1	式
				製作・設置 耐候性大型土のう(2.0t用) φ1100×		
				H1100 短期仮設(1年)対応；		
				土のう	1	式
				撤去；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				整地 1 式 残土受入れ地での処理；
水替工	式	1	700,732	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
交通管理工	式	1	723,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	152,317,280	
共通仮設費	式	1	20,501,542	
共通仮設費	式	1	5,803,542	
運搬費	式	1	3,050,112	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,384,430	平板載荷試験 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,369,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,698,000	
純工事費	式	1	172,818,822	
現場管理費	式	1	52,445,000	
工事原価	式	1	225,263,822	
一般管理費等	式	1	34,616,178	
工事価格	式	1	259,880,000	