

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事
工事地名	佐賀県佐賀市大和町大字久池井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和7年3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	83,165,540	
河川土工	式	1	56,296,771	
掘削工	式	1	60,102	掘削 180 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	50,981,401	路体(築堤)盛土 204 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 690 m3 2.5m以上4.0m未満； 土材料 14,500 m3 購入土 真砂土；
盛土工(ICT)	式	1	3,274,840	路体(築堤)盛土(ICT) 12,400 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,980,428	法面整形(盛土部)(ICT) 3,560 m2 法面締固め無し；
法覆護岸工	式	1	22,421,831	
作業土工	式	1	270,140	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	16,234,971	現場打基礎コンクリート 239 m (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (1) 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (2) 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (3) 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				現場打小口止コンクリート (4) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (5) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (6) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				コンクリート(間知)ブロック積 (1号) 控え350 ;	175	m2
				コンクリート(間知)ブロック積 (2号) 控え350 ;	185	m2
				コンクリート(間知)ブロック積 (3号) 控え350 ;	92	m2
				現場打天端コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) ;	233	m
				現場打天端コンクリート (B型) 18-8-40(高炉) ;	7	m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	2	m2
植生工	式	1	5,916,720	張芝 張芝工 500m2以上 ;	3,560	m2
付帯道路工	式	1	2,153,332			
アスファルト舗装工	式	1	465,140	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	658	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,688,192	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	1,210	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm ;	1,210 m2
構造物撤去工	式	1	1,855,606		
構造物取壊し工	式	1	837,724	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; コンクリートブロック撤去 張ブロック t=10cm ;	46 m3 6 m3 1 式 1 式 1,410 m2 600 m2
運搬処理工	式	1	1,017,882	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	70 m3 106 m3 6 m3 70 m3 106 m3 6 m3
仮設工	式	1	438,000		
交通管理工	式	1	438,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	83,165,540		

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
共通仮設費	式	1	8,659,156			
共通仮設費	式	1	2,056,156			
技術管理費	式	1	1,213,156	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	843,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	6,603,000			
純工事費	式	1	91,824,696			
現場管理費	式	1	25,279,000			
工事原価	式	1	131,302,424			
一般管理費等	式	1	21,257,576			
工事価格	式	1	152,560,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	7,833,728	
道路土工	式	1	3,542,500	
路床盛土工	式	1	3,542,500	路床盛土 250 m3 4.0m以上 土工用水砕スラグ；
舗装工	式	1	1,217,075	
アスファルト舗装工	式	1	1,217,075	下層路盤(車道・路肩部) 512 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 512 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
軽量盛土工	式	1	500,198	
床板一体型コンクリート受台	式	1	500,198	コンクリート 10 m3 24-12-25(20)(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 鉄筋 0.5 t SD345 D13；
防護柵工	式	1	2,530,155	
路側防護柵工	式	1	276,760	ガードレール 110 m 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；
防護柵基礎工	式	1	2,253,395	防護柵用基礎ブロック 110 m コンクリート 35 m3 (調整コンクリート) 18-8-40(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 目地板 3 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
仮設工	式	1	43,800	

