

積算内訳書

1. 工事名

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県佐賀市大和町東山田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	38,785,050		
河川土工	式	1	22,474,200		
掘削工	式	1	856,200	掘削	3,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工	式	1	21,618,000	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	254,300		
護岸付属物工	式	1	254,300	平張コンクリート	100 m2
				18-8-40(高炉) 高さ 10 c m；	
擁壁工	式	1	2,185,500		
場所打擁壁工	式	1	2,185,500	コンクリート	50 m3
				18-8-40(高炉)；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
付帯道路工	式	1	520,340		
アスファルト舗装工	式	1	520,340	下層路盤(車道・路肩部)	200 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	200 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
根固め工	式	1	210,500		
根固めブロック工	式	1	210,500	袋詰玉石	10 袋
				2t用(長期性能型) 購入材；	
構造物撤去工	式	1	1,347,610		
構造物取壊し工	式	1	849,020	コンクリート構造物取壊し	100 m3
				無筋構造物 機械施工；	

積算内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	200	m2
運搬処理工	式	1	498, 590	殻運搬 アスファルト殻 ;	10	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	100	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	100	m3
応急処理工	式	1	681, 200			
応急処理作業工	式	1	681, 200	応急作業	1	式
仮設工	式	1	11, 111, 400			
工事用道路工	式	1	10, 677, 600	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
交通管理工	式	1	433, 800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	38, 785, 050			
共通仮設費	式	1	3, 504, 000			
共通仮設費	式	1	398, 000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	398, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	3, 106, 000			
純工事費	式	1	42, 289, 050			

積算内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	12, 100, 000	
工事原価	式	1	54, 389, 050	
一般管理費等	式	1	9, 120, 950	
工事価格	式	1	63, 510, 000	