

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内浦川外護岸補修等工事
工事地名	佐賀県佐賀市富士町大字大野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内浦川外護岸補修等工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	45,473,293		
河川土工	式	1	3,158,088		
盛土工	式	1	3,158,088	路体(築堤)盛土	420 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 小規模(標準)；	
法覆護岸工	式	1	32,197,508		
作業土工	式	1	2,325,098	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉)；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	29,872,410	現場打基礎コンクリート	174 m
				18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm；	
				現場打小口止コンクリート	23 m3
				18-8-40(高炉)；	
				コンクリート(間知)ブロック積	976 m2
				滑面；	
				胴込・裏込材(碎石)	376 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内浦川外護岸補修等工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	13 m3
構造物撤去工	式	1	363,575		
構造物取壊し工	式	1	202,025	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	25 m3
運搬処理工	式	1	161,550	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	25 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	25 m3
仮設工	式	1	9,754,122		
工事用道路工	式	1	2,798,966	工事用道路掘削	1 式
				工事用道路盛土 設置 4.0m以上 ;	1 式
				敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ;	1 式
				土のう 設置 大型土のう ;	1 式
				工事用道路盛土 撤去	1 式
				土のう 撤去 大型土のう ;	1 式
工事用道路工	式	1	2,386,004	工事用道路盛土 設置 4.0m以上 ;	1 式
				敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内浦川外護岸補修等工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	1 式
				土のう 設置 大型土のう；	1 式
				工事用道路盛土 撤去	1 式
				土のう 撤去 大型土のう；	1 式
土留・仮締切工	式	1	400,272	土のう 設置 大型土のう；	1 式
				土のう 撤去 大型土のう；	1 式
水替工	式	1	1,130,760	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
仮水路工	式	1	3,038,120	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ600(シングル)；	1 式
直接工事費	式	1	45,473,293		
共通仮設費	式	1	5,450,470		
共通仮設費	式	1	1,444,470		
運搬費	式	1	900,940	仮設材運搬費	1 式
役務費	式	1	22,530	借地料	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	521,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,006,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内浦川外護岸補修等工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	4,809,616		
法覆護岸工		式	1	3,721,730		
作業土工		式	1	215,822	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	3,505,908	現場打基礎コンクリート	19 m
					18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ；	
					現場打小口止コンクリート	3 m3
					18-8-40(高炉) ；	
					コンクリート(間知)ブロック積	114 m2
					滑面；	
					胴込・裏込材(碎石)	48 m3
					再生碎石 RC-40 ；	
					現場打天端コンクリート	1 m3
					18-8-40(高炉) ；	
仮設工		式	1	1,087,886		
土留・仮締切工		式	1	715,866	土のう	1 式
					設置	
					大型土のう ；	
					土のう	1 式
					撤去	
					大型土のう ；	
水替工		式	1	372,020	ポンプ排水	1 式
					0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ；	

積算内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内浦川外護岸補修等工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	4,809,616	
共通仮設費	式	1	707,000	
共通仮設費	式	1	87,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	87,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	620,000	
純工事費	式	1	5,516,616	
現場管理費	式	1	2,551,000	
工事原価	式	1	8,067,616	