

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度嘉瀬川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県佐賀市、小城市

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川下流堤防等維持工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	45,598,041																									
除草工	式	1	41,652,333																									
堤防除草工	式	1	39,666,338	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">85,800</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;</td> <td style="text-align: right;">642,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">85,800</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;</td> <td style="text-align: right;">642,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">728,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">728,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">582</td> <td style="text-align: right;">回</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	85,800	m2	機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;	642,000	m2	集草 (人力)	85,800	m2	集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;	642,000	m2	積込・荷卸	728,000	m2	運搬(堤防除草)	728,000	m2	除草処分	582	回	除草処分	500	m3
機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	85,800	m2																										
機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;	642,000	m2																										
集草 (人力)	85,800	m2																										
集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;	642,000	m2																										
積込・荷卸	728,000	m2																										
運搬(堤防除草)	728,000	m2																										
除草処分	582	回																										
除草処分	500	m3																										
堤防除草工	式	1	1,985,995	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,900</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;</td> <td style="text-align: right;">25,100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">25,600</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">25,600</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">回</td> </tr> </table>	機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	1,900	m2	機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;	100,000	m2	集草 (人力)	500	m2	集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;	25,100	m2	積込・荷卸	25,600	m2	運搬(堤防除草)	25,600	m2	除草処分	20	回			
機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	1,900	m2																										
機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;	100,000	m2																										
集草 (人力)	500	m2																										
集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;	25,100	m2																										
積込・荷卸	25,600	m2																										
運搬(堤防除草)	25,600	m2																										
除草処分	20	回																										

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川土工	式	1	31,065	
法面整形工	式	1	4,445	法面整形(盛土部) 10 m2 法面締固め無 現場制約無；
植生工	式	1	26,620	張芝 10 m2 張芝工 100m2未満；
根固め工	式	1	199,100	
根固めブロック工	式	1	199,100	袋詰玉石 10 袋 2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm；
構造物撤去工	式	1	127,310	
構造物取壊し工	式	1	80,810	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	46,500	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
堤防養生工	式	1	83,113	
伐木除根工	式	1	83,113	伐木・伐竹 10 m2 伐竹； 除根整地 10 m2 集積積み込み 10 m2 伐木伐竹運搬 10 m3 処分費 7 m3 (幹・枝葉) 処分費 3 m3 (根株)
清掃工	式	1	87,380	
塵芥処理工	式	1	87,380	堆積塵芥収集(機械処理) 10 m3 処分費 10 m3 (木くず)

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	2,658,240	
応急処理作業工	式	1	2,658,240	応急作業 1 式
仮設工	式	1	759,500	
交通管理工	式	1	759,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,598,041	
共通仮設費	式	1	2,728,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,728,000	
純工事費	式	1	48,326,041	
現場管理費	式	1	13,220,000	
工事原価	式	1	61,546,041	
一般管理費等	式	1	9,883,959	
工事価格	式	1	71,430,000	