

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事
工事地名	佐賀県佐賀市富士町畑瀬外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	37,407,180		
河川土工	式	1	591,419		
掘削工	式	1	152,339	掘削	110 m3
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)	110 m3
盛土工	式	1	203,310	土砂 土量50,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土	100 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	110 m3
法面整形工	式	1	132,430	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	110 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	132,430	法面整形(切土部)	100 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	100 m2
残土処理工	式	1	103,340	法面締固め無し 現場制約無し；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
除草工	式	1	364,650	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
堤防除草工	式	1	364,650	堤防除草(複合)	5,000 m2
				運搬(堤防除草)	5,000 m2
堤防養生工	式	1	357,600		
伐木除根工	式	1	357,600	伐木・伐竹(複合)	400 m2
				伐木(人力施工：密)；	
				伐木・伐竹(複合)	400 m2
				伐竹；	
				伐木伐竹運搬	40 m3
伐木除根工	式	1	357,600	伐木；	

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬 伐竹；	40	m3
根固め工	式	1	280,400			
捨石工	式	1	280,400	捨石 表面均し	100 100	m3 m2
構造物補修工	式	1	436,740			
ひび割れ補修工	式	1	436,740	コンクリートはつり 平均はつり厚 2cm； 足場	10 1	m2 式
付属物設置工	式	1	237,500			
付属物設置工	式	1	237,500	標識 広角プリズム 単柱式(基礎含む) φ60.5；	1	基
清掃工	式	1	15,606,940			
塵芥処理工	式	1	15,606,940	塵芥収集 作業船による収集； 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(機械処理)	400 200 200	m3 m3 m3
植栽維持工	式	1	2,872,168			
樹木・芝生管理工	式	1	2,872,168	樹木せん定 (夏期) 高木 樹高400cm； 樹木せん定 (冬期) 高木 樹高400cm； 樹木せん定 中・低木 樹高100cm； 除草 薬剤(芝1回目) 薬剤(シバ [※] ゲンDF+アーゼラン液剤+サーファクタントWK)；	95 95 95 5,080	本 本 本 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除草		5,080 m2
				薬剂(芝2回目)		
				薬剂(サ イトロニシ液剂+サーファクタントWK) ;		
				除草		5,080 m2
				薬剂(芝3回目)		
				薬剂(シバ ケンDF+アージラン液剂+サーファクタントWK) ;		
				寄植・芝施肥		5,080 m2
				(芝1回目)		
				肥料(バ ーデ ーターフ) 芝 1000m2以上 未供用区間		
				;		
				寄植・芝施肥		5,080 m2
				(芝2回目)		
				肥料(バ ーデ ーターフ) 芝 1000m2以上 未供用区間		
				;		
				寄植・芝施肥		5,080 m2
				(芝3回目)		
				肥料(バ ーデ ーグリーン) 芝 1000m2以上 未供用区間 ;		
				寄植・芝薬剂散布		5,080 m2
				薬剂(オトリン粒剂) 芝 1000m2以上 未供用区間 ;		
				樹木施肥		137 本
				(高木1回目)		
				肥料(マク アンブ K) 夏期 ;		
				樹木施肥		137 本
				(高木2回目)		
				肥料(鶏糞+油かす) 冬期 ;		
				樹木施肥		95 本
				(低木1回目)		
				肥料(マク アンブ K) 夏期 ;		
				樹木施肥		95 本
				(低木2回目)		
				肥料(鶏糞+油かす) 冬期 ;		
				防除		137 本
				(高木1回目)		

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木幹周60cm未満 50本以上 薬剤(カルス乳剤+アト ミマイーフロアブル+キノントーフロアブル) ;	
				防除 (高木2回目)	137 本
				高木幹周60cm未満 50本以上 薬剤(カルス乳剤+キノ ントーフロアブル) ;	
				防除 (高木3回目)	137 本
				高木幹周60cm未満 50本以上 薬剤(石灰硫黄合 剤) ;	
				防除 (低木1回目)	95 本
				低木樹高60cm未満 50本以上 薬剤(カルス乳剤+アト ミマイーフロアブル+キノントーフロアブル) ;	
				防除 (低木2回目)	95 本
				低木樹高60cm未満 50本以上 薬剤(カルス乳剤+キノ ントーフロアブル) ;	
				防除 (低木3回目)	95 本
				低木樹高60cm未満 50本以上 薬剤(カルス乳剤+アト ミマイーフロアブル+キノントーフロアブル) ;	
				張芝	500 m2
				張芝工 500m2以上 ;	
				抜根	2,000 m2
				抜根+集草+積込運搬 ;	
応急処理工	式	1	8,775,200		
応急処理作業工	式	1	8,775,200	応急作業	1 式
道路土工	式	1	4,818,880		
掘削工	式	1	1,028,400	掘削	3,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路体盛土工	式	1	220,680	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	900	m3
残土処理工	式	1	3,569,800	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
舗装工	式	1	840,040			
アスファルト舗装工	式	1	353,920	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	100	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	100	m2
コンクリート舗装工	式	1	486,120	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	100	m2
				コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚150mm；	100	m2
排水構造物工	式	1	1,168,715			
作業土工	式	1	206,615	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
側溝工	式	1	962,100	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
縁石工	式	1	142,023	プレキャストU型側溝 300×300×2000；	100	m
作業土工	式	1	50,283	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
縁石工	式	1	91,740	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)；	10 m
構造物撤去工	式	1	488,185		
構造物取壊し工	式	1	269,645	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	10 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	10 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	100 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	218,540	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	10 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	10 m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；	
仮設工	式	1	426,720		
汚濁防止工	式	1	122,920	汚濁防止フェンス 設置・撤去 貸与品；	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度嘉瀬川ダム管内維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	303,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	37,407,180	
共通仮設費	式	1	2,719,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,719,000	
純工事費	式	1	40,126,180	
現場管理費	式	1	13,181,000	
工事原価	式	1	53,307,180	
一般管理費等	式	1	9,852,820	
工事価格	式	1	63,160,000	