

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度城原川管内外維持工事
工事地名	城原川出張所管内、佐賀導水路管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度城原川管内外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	24,748,092	
除草工	式	1	24,114,316	
堤防除草工	式	1	24,114,316	除草 278,000 m2 ハトガト式； 除草 40,000 m2 肩掛式 飛散防止有り； 除草 61,200 m2 肩掛式 飛散防止無し； 集草 278,000 m2 ハトガト式； 集草 101,000 m2 人力； 積込・荷卸 380,000 m2 運搬(堤防除草) 61,800 m2 運搬(堤防除草) 318,000 m2 除草処分 1,000 m3
応急処理工	式	1	329,976	
応急処理事業工	式	1	329,976	応急処理 1 式
仮設工	式	1	303,800	
交通管理工	式	1	303,800	交通誘導警備員 1 式
河川維持	式	1	15,598,198	
除草工	式	1	3,651,466	
堤防除草工	式	1	3,651,466	堤防除草(複合) 15,300 m2 機械 ハトガト式； 堤防除草(複合) 6,600 m2 人力 肩掛式 飛散防止有り；

積算内訳書

工事名	令和7年度城原川管内外維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堤防除草(複合) 人力 肩掛式 飛散防止無し；	34,100	m2
				運搬(堤防除草)	27,000	m2
				運搬(堤防除草)	2,400	m2
				運搬(堤防除草)	300	m2
				運搬(堤防除草)	300	m2
				運搬(堤防除草)	16,000	m2
				運搬(堤防除草)	7,600	m2
				運搬(堤防除草)	2,500	m2
構造物補修工	式	1	37,510			
欠損部補修工	式	1	37,510	欠損部補修	1	m3
清掃工	式	1	3,275,860			
塵芥処理工	式	1	3,275,860	塵芥処理	1	式
植栽維持工	式	1	2,633,212			
樹木・芝生管理工	式	1	2,633,212	樹木せん定 高木；	395	本
				樹木せん定 低木；	152	本
				寄植せん定	1,840	m2
				抜根除草	1,835	m2
河川土工	式	1	1,491,750			
掘削工	式	1	1,491,750	河床等掘削	500	m3
				軟弱土等運搬	1	式
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
応急処理工	式	1	3,315,960			

積算内訳書

工事名	令和7年度城原川管内外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	3,315,960	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	380,550	
構造物取壊し工	式	1	269,645	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	110,905	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)；
仮設工	式	1	811,890	
土留・仮締切工	式	1	172,530	土のう 1 式 製作・設置； 土のう 1 式 撤去；
水替工	式	1	183,660	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
交通管理工	式	1	455,700	交通誘導警備員 1 式

