

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号田代免鳥田地区舗装工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町田代免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	193日間	自 令和6年8月20日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎497号田代免鳥田地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	92,246,024	
舗装工	式	1	35,322,374	
舗装準備工	式	1	8,125,447	調整コンクリート 18-8-25(高炉); 4,060 m2
橋面防水工	式	1	10,567,967	橋面防水 塗膜防水; 5,390 m2
アスファルト舗装工	式	1	16,628,960	基層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 55mm 3.0m 超; 1,540 m2 基層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超; 3,600 m2 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超; 5,140 m2
防護柵工	式	1	28,591,570	
コンクリート製防護柵工	式	1	28,591,570	プレキャスト剛性防護柵 461 m
橋梁付属物工	式	1	28,178,080	
伸縮装置工	式	1	28,178,080	鋼・ゴム製伸縮装置 (A1) 遊間量 250mm; 11.2 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (P5) 遊間量 200mm; 11.2 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (A2) 遊間量 300mm; 11.2 m
仮設工	式	1	154,000	
交通管理工	式	1	154,000	交通誘導警備員 1 式

