

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号板橋免地区改良6期工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町板橋免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	248日間	自 令和6年7月10日 至 令和7年3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎497号板橋免地区改良6期工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	73,445,704	
道路土工	式	1	17,217,814	
掘削工(ICT)	式	1	403,423	掘削(ICT) 970 m3 土砂 オフカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,541,400	路体(築堤)盛土 280 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	4,987,650	路体(築堤)盛土(ICT) 20,500 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	2,459,800	路床盛土(ICT) 7,000 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,188,181	法面整形(切土部)(ICT) 20 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 4,050 m2 法面締固め無し；
防草コンクリート	式	1	5,637,360	張りコンクリート 2,490 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
法面工	式	1	12,844,480	
植生工	式	1	2,257,040	人工張芝 3,560 m2 張芝 ネット付 幅100cm；
法面吹付工	式	1	10,587,440	モルタル吹付 1,424 m2 厚8cm；
擁壁工	式	1	13,053,893	
作業土工	式	1	88,052	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 埋戻し 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	175,900	小型擁壁 2 m3 (2号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	6,488,178	補強土壁基礎 18 m (200×600)

積算内訳書

工事名	長崎497号板橋免地区改良6期工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材 1 式 帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材組立・設置 62 m2 帯鋼補強土壁； 補強材取付 979 m 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 404 m3 帯鋼補強土壁； 背面フィルター層 26 m3 RC-40； 排水ブランケット 45 m3 RC-40； 壁面上端処理 18 m (笠石コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)； 地下排水 32 m (縦断管) 高密度ポリエチレン管φ200 シングル構造 有孔管 単粒 度碎石 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m； 地下排水 14 m (排出管) 高密度ポリエチレン管φ200 シングル構造 無孔管；
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	3,535,953	補強土壁壁面材 1 式 帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材組立・設置 18 m2 帯鋼補強土壁； 補強材取付 589 m 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 253 m3 帯鋼補強土壁； 背面フィルター層 8 m3 RC-40； 壁面上端処理 14 m

積算内訳書

工事名		長崎497号板橋免地区改良6期工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				(笠石コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)；	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	2,765,810	補強土壁壁面材	1 式
				帯鋼補強土壁；	
				補強土壁壁面材組立・設置	16 m2
				帯鋼補強土壁；	
				補強材取付	432 m
				帯鋼補強土壁；	
				まき出し・敷均し、締固め	151 m3
				帯鋼補強土壁；	
				背面フィルター層	8 m3
				RC-40；	
				壁面上端処理	12 m
				(笠石コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)；	
石・ブロック積(張)工	式	1	3,492,946		
作業土工	式	1	85,158	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,407,788	現場打基礎コンクリート	29 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；	
				コンクリート(間知)ブロック積	94 m2
				控え35cm+15cm；	
				胴込・裏込材(碎石)	33 m3
				再生碎石 RC-40；	
				張りコンクリート	2 m3
				18-8-25(20)(高炉)；	
				目地板	0.4 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉)；	

積算内訳書

工事名	長崎497号板橋免地区改良6期工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
排水構造物工	式	1	23,796,435	
作業土工	式	1	741,141	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
側溝工	式	1	10,656,720	プレキャストU型側溝 1,230 m PU1-B300-H300；
集水桝・マンホール工	式	1	809,940	現場打ち集水桝 (G1) 6 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×700； 現場打ち集水桝 (G2) 3 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×700； 蓋 6 組 コンクリート蓋 桝穴500×500用(2分割) t=100mm； 蓋 3 枚 縞鋼板蓋 桝穴500×500用 HDZT63 t=3.2mm 取手金具付；
地下排水工	式	1	3,316,754	地下排水 425 m 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 有孔管 フィルター材 RC-40； 水平排水層 59 箇所 再生クワツジャーラン RC-40；
排水工	式	1	8,271,880	小段排水 (C) 270 m PU1-B300-H300； 小段排水 (D1) 13 m PU1-B300-H300； 縦排水 (A) 22 m

積算内訳書

工事名	長崎497号板橋免地区改良6期工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;
防護柵工	式	1	2,433,706	
防護柵基礎工	式	1	1,511,040	基礎材 10 m3 再生クラッシュレン40~0 敷厚 0.5m ; 均しコンクリート 17 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; コンクリート 17 m3 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 鉄筋 0.64 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 0.46 t SD345 D13 ; 支柱箱抜き 5 箇所 D200 L=0.4m ; 目地板 2 m2 瀝青繊維質目地板t=20 ; 目地板 3 m2 硬質ゴムプレート(硬度60 天然ゴム) 厚10mm ; 目地板 5 m2 緩衝材(EPS) 500×50 ;
防護柵基礎工	式	1	461,333	基礎材 5 m3 再生クラッシュレン40~0 敷厚 0.5m ; 均しコンクリート 8 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; コンクリート 5 m3 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 鉄筋 0.22 t SD345 D16~25 ;

積算内訳書

工事名		長崎497号板橋免地区改良6期工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				鉄筋 SD345 D13 ; 0.15 t	
				支柱箱抜き D200 L=0.4m ; 2 箇所	
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 1 m2	
				目地板 硬質ゴムプレート(硬度60 天然ゴム) 厚10mm ; 1 m2	
				目地板 緩衝材(EPS) 500×50 ; 2 m2	
防護柵基礎工	式	1	461,333	基礎材 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.5m ; 5 m3	
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 8 m2	
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ; 5 m3	
				型枠 一般型枠 ; 1 式	
				鉄筋 SD345 D16~25 ; 0.22 t	
				鉄筋 SD345 D13 ; 0.15 t	
				支柱箱抜き D200 L=0.4m ; 2 箇所	
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 1 m2	
				目地板 硬質ゴムプレート(硬度60 天然ゴム) 厚10mm ; 1 m2	
				目地板 緩衝材(EPS) 500×50 ; 2 m2	
構造物撤去工	式	1	144,430		
構造物取壊し工	式	1	79,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 10 m3	

積算内訳書

工事名		長崎497号板橋免地区改良6期工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
運搬処理工	式	1	64,690	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	462,000			
交通管理工	式	1	462,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	73,445,704			
共通仮設費	式	1	9,871,302			
共通仮設費	式	1	2,270,302			
技術管理費	式	1	1,500,302	平板載荷試験	1	式
				道路施設基本データ作成費	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	770,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	7,601,000			
純工事費	式	1	83,317,006			
現場管理費	式	1	26,269,000			
工事原価	式	1	109,586,006			
一般管理費等	式	1	18,553,994			
工事価格	式	1	128,140,000			