

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	長崎497号松浦2号トンネル(2工区)舗装工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町上登木免地先～松浦市御厨町寺ノ尾免地先長

## 2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	434日間	自 令和6年7月24日 至 令和7年9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	長崎497号松浦2号トンネル(2工区)舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	147,238,327	
道路土工	式	1	1,936,584	
路体盛土工	m3	1	385,350	路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m未満；
路床盛土工	m3	1	447,980	路床盛土 1,300 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	74,934	法面整形(盛土部) 180 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	1,028,320	張りコンクリート 40 m (A1) 18-8-25(20) (高炉) コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート 10 m (B1) 18-8-25(20) (高炉) コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート 125 m (B2) 18-8-25(20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	80,261,019	
アスファルト舗装工	式	1	1,231,065	上層路盤(車道・路肩部) 445 m2 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 443 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
アスファルト舗装工	式	1	448,976	上層路盤(車道・路肩部) 88 m2 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 170mm； 基層(車道・路肩部) 88 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 88 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
コンクリート舗装工	式	1	68,076,751	粒調Fe石灰路盤 31 m2 (非常駐車帯部)

# 積算内訳書

工事名	長崎497号松浦2号トンネル(2工区)舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仕上厚 150mm ; 粒調Fe石灰路盤 (一般部)	6,790	m2
				仕上厚 150mm ; コンクリート舗装 (非常駐車帯部)	31	m2
				曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm ; 連続鉄筋コンクリート舗装 (一般部)	6,390	m2
				曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm ; 縦目地 (非常駐車帯)	30	m
				10×40 ; 縦目地 (中央開口部)	22	m
				10×40 ; 縦目地 (中央帯側目地)	1,230	m
				10×40 ; 縦目地 (路肩目地)	1,252	m
				10×40 ; 縦目地 (中央開口部側目地)	2	m
				30×40 ; 横目地 (膨張目地)	20	m
				25×40 ; 横目地 (施工目地)	1	式
				D16×1000 防錆ペイント 34本/箇所 ; 目地切り・清掃	2,556	m
コンクリート舗装工	式	1	10,504,227	粒調Fe石灰路盤 仕上厚 150mm ;	1,040	m2

# 積算内訳書

工事名	長崎497号松浦2号トンネル(2工区)舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				連続鉄筋コンクリート舗装 870 m2 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装平均厚 223mm ; 縦目地 22 m (中央開口部) 10×40 ; 縦目地 176 m (中央帯側目地) 10×40 ; 縦目地 2 m (中央開口部側目地) 30×40 ; 横目地 27 m (膨張目地) 25×40 ; 横目地 9 m (突合せ目地) 8×40 ; 横目地 97 m (カッタ目地) 6×40 ; 横目地 1 式 (施工目地) D16×1000 防錆ペイント 30本/箇所 ; 目地切り・清掃 333 m
排水構造物工	式	1	1,791,668	
作業土工	式	1	60,388	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
側溝工	式	1	1,429,560	プレキャストU型側溝 165 m PU1-B300-H300 ;
地下排水工	式	1	301,720	地下排水 40 m 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル有孔管 ;

# 積算内訳書

工事名	長崎497号松浦2号トンネル(2工区)舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
踏掛版設置工	式	1	3,081,839	
踏掛版設置工	式	1	3,081,839	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉); 42 m3
防護柵工	式	1	56,978,203	
コンクリート製防護柵工	式	1	46,016,203	プレキャスト剛性防護柵 (トンネル坑内) 18-8-25(高炉); 613 m プレキャスト剛性防護柵 (トンネル坑外) 18-8-25(高炉); 95 m
鋼製防護柵工	式	1	10,962,000	鋼製防護柵 (トンネル坑内) 18-8-40(高炉)脱着式 L=11m/箇所; 1 箇所 鋼製防護柵 (トンネル坑外) 18-8-40(高炉)脱着式 L=11m/箇所; 1 箇所
構造物撤去工	式	1	2,045,064	
構造物取壊し工	式	1	1,336,440	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工; 84 m3
運搬処理工	式	1	708,624	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋); 84 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋); 84 m3
仮設工	式	1	1,143,950	
電力設備工	式	1	65,950	照明設備 1 式 電力量料金 1 式
交通管理工	式	1	1,078,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	147,238,327	

## 積算内訳書

工事名	長崎497号松浦2号トンネル(2工区)舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	15,807,800	
共通仮設費	式	1	2,468,800	
運搬費	式	1	1,075,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,335,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	13,339,000	
純工事費	式	1	163,046,127	
現場管理費	式	1	40,891,000	
工事原価	式	1	203,937,127	
一般管理費等	式	1	31,812,873	
工事価格	式	1	235,750,000	