

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦1号トンネル（1工区）舗装工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町庄野免地先～松浦市志佐町白浜免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 7年 1月 6日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル（１工区）舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	163,447,402		
道路土工	式	1	12,580,691		
路体盛土工	式	1	731,222	路体(築堤)盛土 (トンネル坑外) 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 安定処理 生石灰30kg/m3；	110 m3 40 m3 40 m3 40 m3
路床盛土工	式	1	10,448,520	路床盛土 (トンネル坑内) 4.0m以上； 路床盛土 (トンネル坑外) 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 安定処理 生石灰30kg/m3；	1,700 m3 1,100 m3 3,020 m3 3,000 m3 3,020 m3
防草コンクリート	式	1	1,400,949	張りコンクリート (A1) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート (A2) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート (B1) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	39 m 90 m 58 m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル（１工区）舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート (B2) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	51	m
舗装工	式	1	82,314,028			
アスファルト舗装工	式	1	1,606,084	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	554	m2
アスファルト舗装工	式	1	439,185	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	57 57 57	m2 m2 m2
コンクリート舗装工	式	1	65,025,302	粒調Fe石灰路盤 (非常駐車帯部) 仕上厚150mm； 粒調Fe石灰路盤 (一般部) 仕上厚150mm； コンクリート舗装 (非常駐車帯部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm； 連続鉄筋コンクリート舗装 (一般部) 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm； 縦目地 (非常駐車帯部) 6×40； 縦目地	31 5,840 31 5,500 28 1,099	m2 m2 m2 m2 m m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル（１工区）舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（路肩目地） 10×40； 縦目地 1,046 m （中央分離帯側目地） 45×200； 縦目地 22 m （開口部縦目地） 10×40； 縦目地 2 m （開口部側目地） 30×40； 横目地 21 m （横膨張目地） 25×40； 横目地 1 式 （施工目地） D16×1000 防錆ペイント 34本/箇所； 目地切り・清掃 2,218 m
コンクリート舗装工	式	1	15,167,743	粒調Fe石灰路盤 1,380 m2 仕上厚150mm； 連続鉄筋コンクリート舗装 1,140 m2 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装平均厚 211mm； 縦目地 237 m （中央分離帯側目地） 45×200； 縦目地 22 m （開口部縦目地） 10×40； 縦目地 2 m （開口部側目地） 30×40； 横目地 27 m （横膨張目地） 25×40；

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル（1 工区）舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				横目地 （横突合せ目地） 8×40；	9	m
				横目地 （カッタ目地） 6×40；	124	m
				横目地 （施工目地） D16×1000 防錆ペイント 30本/箇所；	1	式
				目地切り・清掃	420	m
				目地切り・清掃	420	m
コンクリート舗装工	式	1	75, 714	コンクリート舗装 （監視員通路） 18-8-25(高炉) 舗装厚70mm；	8	m2
排水構造物工	式	1	2, 469, 365			
作業土工	式	1	144, 693	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
側溝工	式	1	2, 131, 652	監視員通路くけい水路 φ300相当；	4	m
				監視員通路縦壁付くけい水路 標準 φ300相当；	6	m
				監視員通路縦壁付くけい水路 階段部 φ300相当；	4	m
				プレキャストU型側溝 （基礎無） PU1-B300-H300；	98	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	83	m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル（１工区）舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	193,020	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 700 ×700×500 ;	2	箇所
縁石工	式	1	92,016			
縁石工	式	1	92,016	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満 ;	71	m
踏掛版設置工	式	1	1,501,882			
踏掛版設置工	式	1	1,501,882	踏掛版設置 (A2下り線) 24-12-25(20)(高炉) ;	10	m3
				踏掛版設置 (A2上り線) 24-12-25(20)(高炉) ;	10	m3
防護柵工	式	1	52,276,400			
コンクリート製防護柵工	式	1	41,317,400	プレキャスト剛性防護柵 (TN坑内) H=1000 ;	523	m
				プレキャスト剛性防護柵 (TN坑外) H=1000 ;	125	m
鋼製防護柵工	式	1	10,959,000	鋼製防護柵 (TN坑内) 18-8-40(高炉) 脱着式 L=11m/箇所 ;	1	箇所
				鋼製防護柵 (TN坑外) 18-8-40(高炉) 脱着式 L=11m/箇所 ;	1	箇所
道路付属施設工	式	1	8,913,620			

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル（１工区）舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,413,875	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し・締固め	1	式
ケーブル配管工	式	1	6,109,255	中埋砂；		
				基面整正	1	式
				地中配管	1,920	m
				FEP 径 50mm；		
				地中配管	180	m
				角型難燃FEP 径 50mm；		
				コネクタ	8	個
				FEP 50用；		
				ヘルマウス	113	個
				FEP 50用；		
				ヘルマウス	1	個
				(フロック型)		
				角型難燃FEP 50mm 2条；		
				ヘルマウス	1	個
				(フロック型)		
				角型難燃FEP 50mm 4条；		
				ヘルマウス	2	個
				(フロック型)		
				角型難燃FEP 50mm 6条；		
				リート線	52	m
				φ 4mm；		
				リート線	1,868	m
				φ 6mm；		
				埋設標識シート敷設	310	m
				300mm×50m 2倍；		
				ハンドホール	2	箇所

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル（１工区）舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(HH-4) 900×900×900 T-25 ; ハントホル	4 箇所
				(HH-5) (HH-B) 1200×1200×1200 T-25 ; ハントホル	2 箇所
				(HH-7) 1200×1200×1300 T-25 ;	
照明工	式	1	1,390,490	道路照明灯基礎 φ500×1700 18-8-40(高炉) ; 道路情報板基礎 21-8-40(高炉) ; 警報表示板基礎 21-8-40(高炉) ; 副制御装置基礎 21-8-40(高炉) ; 警報表示板用土留壁 18-8-40(高炉) ; 無線接続箱基礎 18-8-40(高炉) ; 屋外給水栓・送水口基礎 18-8-40(高炉) ;	1 基 1 基 1 基 1 基 1 箇所 1 基 2 基
仮設工	式	1	3,299,400		
電力設備工	式	1	65,400	照明設備 電力量料金	1 式 1 式
交通管理工	式	1	3,234,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	163,447,402		
共通仮設費	式	1	18,159,800		
共通仮設費	式	1	3,662,800		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル（1 工区）舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	2,150,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,454,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,497,000	
純工事費	式	1	181,607,202	
現場管理費	式	1	44,711,000	
工事原価	式	1	226,318,202	
一般管理費等	式	1	34,781,798	
工事価格	式	1	261,100,000	