

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号板橋免地区舗装工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町田代免地先～御厨町板橋免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	311日間	自 令和 6年12月 2日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号板橋免地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	111, 095, 359		
舗装工		式	1	53, 827, 616		
アスファルト舗装工		式	1	47, 267, 410	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	8, 280 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ；	8, 280 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ；	8, 150 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ；	8, 020 m2
アスファルト舗装工		式	1	6, 560, 206	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ；	2, 170 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ；	2, 430 m2
縁石工		式	1	365, 472		
縁石工		式	1	365, 472	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満 ；	282 m
踏掛版設置工		式	1	4, 449, 502		
踏掛版設置工		式	1	4, 449, 502	踏掛版設置 (函渠 起点側 下り) 24-12-25(20) (高炉) ；	16 m3
					踏掛版設置 (函渠 起点側 上り) 24-12-25(20) (高炉) ；	10 m3
					踏掛版設置 (函渠 終点側 下り) 24-12-25(20) (高炉) ；	16 m3
					踏掛版設置 (函渠 終点側 上り) 24-12-25(20) (高炉) ；	10 m3

積算内訳書

工事名	長崎４９７号板橋免地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工	式	1	43,937,178		
コンクリート製防護柵工	式	1	32,963,178	プレキャスト剛性防護柵 H=1000；	565 m
鋼製防護柵工	式	1	10,974,000	鋼製防護柵 18-8-40(高炉)脱着式 11m/箇所；	2 箇所
道路付属施設工	式	1	7,899,591		
作業土工	式	1	2,507,885	床掘り 土砂；	1 式
				床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し・締固め 中埋砂；	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
ケーブル配管工	式	1	5,391,706	地中配管 FEP 径 50mm；	2,744 m
				ヘルマウス FEP用 50mm；	64 個
				コネクタ FEP用 50mm；	16 個
				リフト線 φ 4mm；	2,744 m
				埋設標識シート敷設 300mm×50m 2倍 ；	686 m
				ハンドホール (HH-A) 900×900×900 T-25；	3 箇所
				ハンドホール	4 箇所

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号板橋免地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(HH-B) 1200×1200×1200 T-25 ;
仮設工	式	1	616,000	
交通管理工	式	1	616,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	111,095,359	
共通仮設費	式	1	11,800,800	
共通仮設費	式	1	1,124,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,066,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,676,000	
純工事費	式	1	122,896,159	
現場管理費	式	1	32,333,000	
工事原価	式	1	155,229,159	
一般管理費等	式	1	25,130,841	
工事価格	式	1	180,360,000	