

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号田代免地区1工区舗装工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町寺ノ尾免地先～御厨町田代免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	280日間	自 令和6年10月08日 至 令和7年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎497号田代免地区1工区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	83,799,265	
道路土工	式	1	2,339,660	
掘削工	式	1	538,730	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,800,930	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	34,960,209	
舗装準備工	式	1	2,353,741	調整コンクリート 18-8-25(高炉) 平均敷厚 7.2cm；
橋面防水工	式	1	3,254,580	橋面防水 塗膜防水；
アスファルト舗装工	式	1	20,360,110	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	3,446,518	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	5,545,260	基層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 45mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
縁石工	式	1	738,720	

積算内訳書

工事名	長崎497号田代免地区1工区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
縁石工	式	1	738,720	アスカーブ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；	570 m
防護柵工	式	1	21,911,986		
コンクリート製防護柵工	式	1	21,911,986	プレキャスト剛性防護柵 H=1000；	376 m
道路付属施設工	式	1	5,037,810		
作業土工	式	1	1,567,164	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 埋戻し 埋戻し・締固め 中埋砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
ケーブル配管工	式	1	2,643,596	地中配管 FEP 径 50mm； ベルマウス FEP用 50mm； コネクタ FEP用 50mm； リード線 φ 6mm； リード線 φ 4mm； 埋設標識シート敷設 300mm×50m 2倍；	1,633 m 35 個 9 個 157 m 1,476 m 406 m

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎497号田代免地区1工区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				ハットホル (HH-7) 1200×1200×1300 T-25 ; 2 箇所
				ハットホル (HH-A) 900×900×900 T-25 ; 1 箇所
照明工	式	1	827,050	道路照明灯基礎 φ500×1700 18-8-40(高炉) ; 1 基 輝度計基礎 φ500×1250 18-8-40(高炉) ; 1 基 警報表示板基礎 21-8-40(高炉) ; 1 基 副制御装置基礎 21-8-40(高炉) ; 1 基 無線接続箱基礎 18-8-40(高炉) ; 1 基 一体型屋外給水栓・送水口基礎 18-8-40(高炉) ; 2 基
橋梁付属物工	式	1	18,656,880	
伸縮装置工	式	1	18,656,880	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置 (A1) 遊間量 300mm ; 11.1 m 鋼・コ ^レ ム製伸縮装置 (A2) 遊間量 300mm ; 11.1 m
仮設工	式	1	154,000	
交通管理工	式	1	154,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	83,799,265	
共通仮設費	式	1	10,526,800	

積算内訳書

仮番号

工事名		長崎497号田代免地区1工区舗装工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費	式	1	1,987,800	
運搬費	式	1	1,075,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	854,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,539,000	
純工事費	式	1	94,326,065	
現場管理費	式	1	25,967,000	
工事原価	式	1	120,293,065	
一般管理費等	式	1	20,136,935	
工事価格	式	1	140,430,000	