

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦4号橋床版工（P15～A2）工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町庄野免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	267日間	自 令和 6年11月 7日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦４号橋床版工（P 1 5～A 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼橋上部	式	1	121,988,773		
床版工	式	1	46,517,262		
RC床版工	式	1	46,517,262	鉄筋 SD345 D16～25；	108.28 t
				鉄筋 SD345 D13；	3.78 t
				コンクリート 24-12-25(20)（普通）；	487 m3
				型枠 一般型枠；	1 式
橋梁付属物工	式	1	51,078,788		
伸縮装置工	式	1	9,738	鉄筋 （伸縮装置用埋込鉄筋） SD345 D16～25；	0.06 t
排水装置工	式	1	5,849,053	排水桝 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下；	7 箇所
				排水管 （200A） VP管；	122 m
				排水管 （40A） VP管；	22 m
				橋梁用床版水抜管 φ 25 樹脂フレキシブルチューブ用；	8 箇所
				フレキシブルチューブ φ 25 樹脂；	6 m
				コンクリートアンカーボルト設置	64 本
地覆工	式	1	15,340,497	場所打地覆 （上部工） 24-12-25(20)（普通）；	402 m
				場所打地覆	13 m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦４号橋床版工（P 1 5～A 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				(A2橋台) 30-12-25(20)(高炉) ; 橋面防水	85	m2
				塗膜防水 ;		
橋梁用防護柵工	式	1	29,879,500	落下物等防止柵 柵高 1.1m 2%勾配用 ;	123	m
				落下物等防止柵 柵高 2.1m 2%勾配用 ;	20	m
				落下物等防止柵 柵高 3.0m 2%勾配用 ;	15	m
鋼橋足場等設置工	式	1	20,985,665			
橋梁足場工	式	1	18,146,265	床版足場 プレートガーター・ボックスガーター ;	1	式
				床版足場 (夜間) プレートガーター・ボックスガーター ;	1	式
橋梁防護工	式	1	2,086,700	板張防護 (夜間)	1	式
昇降用設備工	式	1	752,700	登り栈橋	1	式
道路付属施設工	式	1	205,558			
道路付属物工	式	1	205,558	法面階段 幅600mm ;	7	m
仮設工	式	1	3,201,500			
交通管理工	式	1	3,201,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 1	式 式
直接工事費	式	1	121,988,773			
共通仮設費	式	1	13,085,800			

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦４号橋床版工（P１５～A２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,216,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,158,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,869,000	
純工事費	式	1	135,074,573	
現場管理費	式	1	40,198,000	
工事原価	式	1	175,272,573	
一般管理費等	式	1	27,897,427	
工事価格	式	1	203,170,000	