

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事
工事地名	長崎県諫早市地内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	280日間	自 令和 6年10月25日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	74,564,720		
道路土工	式	1	2,582,949		
掘削工	式	1	45,160	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	40 m3
掘削工	式	1	45,160	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	40 m3
路体盛土工	式	1	570,586	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	100 m3 20 m3 20 m3
路体盛土工	式	1	7,804	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	10 m3
表層安定処理工	式	1	1,463,342	土のう 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応 ; 土のう 耐候性土のう ; 土材料	161 袋 1,346 袋 30 m3
法面整形工	式	1	54,047	法面整形(切土部) 現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し ;	40 m2 50 m2
植生工	式	1	298,150	種子散布 肥料無し 100m2未満 ; 客土吹付 厚3cm 客土吹付工 100m2未満 ;	80 m2 70 m2
残土処理工	式	1	98,700	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	30 m3 30 m3
舗装工	式	1	7,800,090		

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	7,800,090	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	1,600	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (No.135付近) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	5	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	3,490	m2
排水構造物工	式	1	8,589,673			
作業土工	式	1	714,113	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート (No.135付近) 18-8-40(高炉) ;	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				残土等処分	1	式
側溝工	式	1	3,307,951	プレキャストU型側溝 300型 ;	311	m
				プレキャストU型側溝 450型 ;	18	m
管渠工	式	1	411,785	取付管渠 600型 ;	1	m
				鉄筋コンクリート台付管 600型 重圧管 ;	9	m

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	317,730	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600×600×600 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600×800×1400 ;		
				蓋	1	組
				コンクリート蓋 桝穴 600×600用(2枚組) ;		
プレキャストカルバート工	式	1	2,276,381	蓋	1	組
				コンクリート蓋 桝穴 600×800用(2枚組) ;		
				足掛金物	3	個
				(材料費)		
				W300 φ19 ;		
場所打水路工	式	1	140,300	プレキャストボックス	6	m
				内幅 2m 内高 1.8m ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				基礎コンクリート	2.3	m3
排水工	式	1	108,000	18-8-25(高炉) ;		
				底張コンクリート	1.6	m3
				18-8-25(高炉) ;		
				コア基礎	1	箇所
				500型 ;		
場所打水路工	式	1	140,300	現場打水路	2	m
				24-12-25(20)(高炉) ;		
排水工	式	1	108,000	縦排水	1	箇所
				(A)		
				VP-300 ;		
橋面排水付替工	式	1	38,041	型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				コンクリート	0.3	m3
				18-8-25(高炉) ;		
				排水管	3	m
				(材料費)		

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				VP-150 ; 排水管撤去	2 m
防草コンクリート	式	1	1,275,372	VP-150 ; 張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=10cm ;	378 m2
防護柵工	式	1	19,742,933		
路側防護柵工	式	1	3,766,040	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E グレーヘーシユ 100m以上 曲線部 補正無 ;	308 m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-2B グレーヘーシユ 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;	48 m
防止柵工	式	1	15,976,893	目隠しフェンス 柵高 2.0m 水平 ガードパイプ 取付 ;	133 m
				塞ぎ板 アルミ複合版 ;	82 m
道路付属施設工	式	1	4,983,473		
作業土工	式	1	108,739	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
道路付属物工	式	1	4,874,734	高さ制限装置基礎 (釜中仕切線)国道側 18-8-40(高炉) ;	1 基
				高さ制限装置基礎 (釜中仕切線)線路側 24-12-40(高炉) ;	2 基
				高さ制限装置設置	1 基

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(釜中仕切線)国道側 片持式； 高さ制限装置設置 (釜中仕切線)線路側 門型式；	1 基
擁壁工	式	1	4,446,913		
作業土工	式	1	80,454	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,623,070	小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	3 m3 51 m3
場所打擁壁工	式	1	18,024	現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)；	0.3 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	725,365	プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下；	9 m
石・ブロック積(張)工	式	1	184,089		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	184,089	現場打基礎コンクリート (1型) 18-8-40(高炉) 底幅 45.4 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (2型) 18-8-40(高炉) 底幅 43.7 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (3型) 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ； コンクリート(間知)ブロック積 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)；	2 m 1 m 1 m 5 m2 0.3 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除草工	式	1	316,400		
道路除草工	式	1	316,400	道路除草(複合) 除草処分	2,000 m2 20 m3
区画線工	式	1	457,940		
区画線工	式	1	457,940	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,400 m
応急処理工	式	1	22,812,405		
応急処理事業工	式	1	22,812,405	運転労務 (運転手(一般)) 運転労務 (運転手(特殊)) 作業労務 (土木一般世話役) 作業労務 (特殊作業員) 作業労務 (普通作業員) 運転経費 (ライトバン) 運転経費 (ダンプトラック2t積) 運転経費 (ダンプトラック4t積)	1,500 時間 1,500 時間 1,500 時間 1,500 時間 1,500 時間 1,500 時間 1,500 km 1,500 km 1,500 km
構造物撤去工	式	1	209,651		
構造物取壊し工	式	1	152,444	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断	7 m3 4 m3 6 m

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	6 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
運搬処理工	式	1	57,207	殻運搬	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	4 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	0.3 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	4 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	0.3 m3
				アスファルト殻 2.35t/m3；	
仮設工	式	1	2,438,204		
工事用道路工	式	1	58,520	保全ロープ	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,558,384	鋼矢板	1 式
				III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；	
				切梁・腹起し	1 式
				土のう	1 式
				耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応；	
水替工	式	1	655,900	ポンプ 排水	1 式
				0以上40(m3/h)未満 常時排水；	
交通管理工	式	1	165,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	74,564,720		
共通仮設費	式	1	8,307,678		

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内南部地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,376,678	
運搬費	式	1	252,878	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	133,000	列車見張員 1 式
技術管理費	式	1	244,800	平板載荷試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	746,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,931,000	
純工事費	式	1	82,872,398	
現場管理費	式	1	33,601,000	
工事原価	式	1	116,473,398	
一般管理費等	式	1	19,576,602	
工事価格	式	1	136,050,000	