

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区舗装工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町浦免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	332日間	自 令和 6年12月 4日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	118,548,410		
道路土工	式	1	623,764		
路体盛土工	式	1	55,060	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	10 m3
路床盛土工	式	1	568,704	路床盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 安定処理 生石灰30kg/m3；	200 m3 190 m3 190 m3 195 m3
舗装工	式	1	39,900,931		
橋面防水工	式	1	872,525	橋面防水 塗膜防水；	425 m2
アスファルト舗装工	式	1	23,139,331	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	463 m2 4,730 m2 4,620 m2 4,530 m2
アスファルト舗装工	式	1	3,613,091	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,190 m2 1,340 m2
アスファルト舗装工	式	1	1,535,100	基層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 51mm 3.0m 超； 表層(車道・路肩部)	425 m2 425 m2

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
ベースアスファルト舗装工	式	1	10,740,884	基層 ベースアスファルト混合物 舗装厚 40mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	994 m2 994 m2
擁壁工	式	1	1,225,821		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	1,225,821	壁面上端処理 幅 0.4m；	36 m
排水構造物工	式	1	629,600		
側溝工	式	1	629,600	管(函)渠型側溝 幅 30cm 高さ 30cm 上部勾配付；	40 m
踏掛版設置工	式	1	3,406,080		
踏掛版設置工	式	1	3,406,080	踏掛版設置 (2号橋 A2本線) 24-12-25(20)(高炉)； 踏掛版設置 (2号橋 A2ランプ) 24-12-25(20)(高炉)； 踏掛版設置 (3号橋 A1上り線) 24-12-25(20)(高炉)； 踏掛版設置 (3号橋 A1下り線) 24-12-25(20)(高炉)；	23 m3 11 m3 10 m3 10 m3
防護柵工	式	1	36,040,145		
コンクリート製防護柵工	式	1	26,734,849	プレキャスト剛性防護柵 H=1000；	457 m
鋼製防護柵工	式	1	5,487,000	鋼製防護柵 18-8-40(高炉) 脱着式 L=11m/箇所；	1 箇所

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	3,818,296	基礎材	30	m3
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m ;		
				均しコンクリート	6	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	44	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	1.53	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	1.08	t
				SD345 D16～25 ;		
道路附属施設工	式	1	18,674,037	支柱箱抜き	24	箇所
				D200 L=0.4m ;		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
作業土工	式	1	1,013,705	目地板	14	m2
				硬質ゴムプレート(硬度60 天然ゴム) 厚10mm ;		
				目地板	17	m2
				緩衝材(EPS) 500×50 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
作業土工	式	1	1,013,705	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し・締固め	1	式
				中埋砂 ;		
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
ケーブル配管工	式	1	17,660,332	地中配管	668	m
				FEP 径 50mm ；		
				地中配管	790	m
				合成樹脂多孔管 φ50×2孔 ；		
				ヘルマウス	112	個
				FEP用 50mm ；		
				コネクタ	32	個
				FEP用 50mm ；		
				異種管継手	4	組
				FEP50×G54 ；		
				屋外配管	8	m
				厚鋼電線管 径 28mm ；		
				屋外配管	267	m
				厚鋼電線管 径 54mm ；		
				屋外配管	2	m
				金属製可とう電線管 径 30mm ；		
				屋外配管	33	m
				金属製可とう電線管 径 50mm ；		
				リード線	410	m
				φ6mm ；		
				リード線	1,347	m
				φ4mm ；		
				埋設標識シート敷設	183	m
				300mm×50m 2倍 ；		
ハンドホール	3	箇所				
(HH-3)						
900×900×900 (R2K-60) ；						
ハンドホール	8	箇所				
(HH-B)						
1200×1200×1200 T-25 ；						
ハンドホール	1	箇所				
(HH-C)						
1200×600×250 T-25 ；						
ブルボックス設置	1	個				

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(PB-1) 500×500×200 ; ブロック設置	2 個
				(PB-2) 400×400×200 ; ブロック設置	2 個
				(PB-3) 300×300×200 ; ブロック設置	1 個
				(PB-4) 700×500×200 ; ブロック設置	1 個
				(PB-5) 700×600×200 ; ブロック設置	1 個
				(PB-6) 800×600×200 ; ブロック設置	2 個
				(PB-7) 500×500×250 ; ブロック設置	6 個
				(PB-B) 750×750×250 ; ブロック設置	2 個
				(PB-E) 750×750×350 ;	
橋梁付属物工	式	1	17, 278, 032		
伸縮装置工	式	1	17, 278, 032	鋼・コゑ製伸縮装置 (2号橋A2) 遊間量 100mm ; 鋼・コゑ製伸縮装置 (3号橋A1) 遊間量 100mm ;	18. 3 m 11. 4 m

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (3号橋A2) 遊間量 100mm ; 鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (4号橋A1) 遊間量 150mm ;
				11.4 m
				11.5 m
仮設工	式	1	770,000	
交通管理工	式	1	770,000	交通誘導警備員
				1 式
直接工事費	式	1	118,548,410	
共通仮設費	式	1	12,434,800	
共通仮設費	式	1	1,184,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用
				1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,126,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,250,000	
純工事費	式	1	130,983,210	
現場管理費	式	1	34,094,000	
工事原価	式	1	165,077,210	
一般管理費等	式	1	26,492,790	
工事価格	式	1	191,570,000	