

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎 5 7 号黒崎地区東工区改築工事
工事地名	長崎県諫早市赤崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	375日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 5 7 号黒崎地区東工区改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	115, 083, 262		
道路土工	式	1	225, 500		
路体盛土工	式	1	225, 500	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1, 000 m3
擁壁工	式	1	80, 705, 896		
作業土工	式	1	3, 027, 548	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し	1 式 1 式 1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	39, 405, 494	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材 補強材取付 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 壁面排水層 RC-40； 基盤排水層 RC-40； 吸出し防止材 長繊維ボ リエステル系不織布 2.0～2.1mm 390N/5cm ； 壁面上端処理 (笠コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)高炉；	255 m 514 m2 1 式 4, 335 m 2, 012 m3 247 m3 587 m3 1, 150 m2 255 m
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	38, 272, 854	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置	254 m 512 m2

積算内訳書

工事名	長崎 5 7 号黒崎地区東工区改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材 補強材取付 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 壁面排水層 RC-40； 基盤排水層 RC-40； 吸出し防止材 長繊維ポ リエステル系不織布 2.0～2.1mm 390N/5cm ； 壁面上端処理 (笠コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)高炉；	1 4,179 1,938 246 583 1,140 254	式 m m3 m3 m3 m2 m
防護柵工	式	1	27,964,336			
防護柵基礎工	式	1	13,859,385	基礎材 再生クラッシュランRC-40 敷厚 0.5m； 均しコンクリート 18-8-25(20) 敷厚 10 c m； コンクリート 24-12-25(20)(高炉)； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D13； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20；	89 139 132 1 1 3.14 6.31 13	m3 m2 m3 式 式 t t m2

積算内訳書

工事名	長崎 5 7 号黒崎地区東工区改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	14, 104, 951	目地板 硬質ゴムプレート(硬度60 天然ゴム) 厚10mm ;	31	m2
				目地板 緩衝材(EPS) 500×50 ;	50	m2
				基礎材 再生クラッシュンRC-40 敷厚 0.5m ;	90	m3
				均しコンクリート 18-8-25(20) 敷厚 10 c m ;	141	m2
				コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ;	134	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	3. 18	t
				鉄筋 SD345 D13 ;	6. 39	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	13	m2
				目地板 硬質ゴムプレート(硬度60 天然ゴム) 厚10mm ;	31	m2
				目地板 緩衝材(EPS) 500×50 ;	52	m2
排水構造物工	式	1	2, 771, 348			
作業土工	式	1	93, 878	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	2, 127, 510	プレキャストU型側溝 PU1 300×300 ;	231	m

積算内訳書

工事名	長崎 5 7 号黒崎地区東工区改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	549,960	現場打ち街渠桝 (A) 800×800×1400 18-8-40(高炉) 法面作業補正 無；	1	箇所
				現場打ち街渠桝 (A) 800×800×1400 18-8-40(高炉) 法面作業補正 無；	1	箇所
				現場打ち街渠桝 (D) 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	1	箇所
				足掛金物 幅300 径19；	4	個
				蓋 800×800用 T-25 並目 ボルト固定 ノンスリップ；	2	枚
				蓋 500×500用 T-25 並目 ボルト固定 3面受 ノンスリップ °；	1	枚
構造物撤去工	式	1	1,693,502			
防護柵撤去工	式	1	1,174,242	防護柵撤去(仮設防護柵)	254	m
構造物取壊し工	式	1	224,720	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15c m以下；	400	m2
運搬処理工	式	1	294,540	殻運搬 アスファルト殻；	60	m3
				殻処分 アスファルト殻 2.35t/m3；	60	m3
仮設工	式	1	1,722,680			
工事用道路工	式	1	234,080	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式

積算内訳書

工事名	長崎 5 7 号黒崎地区東工区改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,488,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	115,083,262	
共通仮設費	式	1	14,371,392	
共通仮設費	式	1	2,955,392	
運搬費	式	1	142,592	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	1,280,000	列車見張員 1 式
技術管理費	式	1	430,800	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,102,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,416,000	
純工事費	式	1	129,454,654	
現場管理費	式	1	39,910,000	
工事原価	式	1	169,364,654	
一般管理費等	式	1	27,095,346	
工事価格	式	1	196,460,000	