

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎205号塔崎地区4工区改良(その2)工事
工事地名	長崎県佐世保市崎岡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	212日間	自 令和7年4月3日 至 令和7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎205号塔崎地区4工区改良(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	50,881,517	
地盤改良工	式	1	50,716,117	
固結工	式	1	50,716,117	スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15m 長さ(杭長) 14m ; 17 本 スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14m 長さ(杭長) 13m ; 1 本 スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.5m 長さ(杭長) 13.5m ; 5 本 スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.5m 長さ(杭長) 14.5m ; 7 本 スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16m 長さ(杭長) 15m ; 1 本 スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16m 長さ(杭長) 15.6m ; 4 本 スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.5m 長さ(杭長) 16.1m ; 6 本 スラリー攪拌 (硬質地盤対応型) セメント高炉バカラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.5m 長さ(杭長) 16.1m ; 7 本

積算内訳書

工事名		長崎205号塔崎地区4工区改良(その2)工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				セメント高炉バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15 m 長さ(杭長) 14.6m ; スリ-攪拌 (硬質地盤対応型) 11 本 セメント高炉バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15 .5m 長さ(杭長) 15.1m ; スリ-攪拌 (先行削孔工) 93 本 杭径 1200mm 平均撤去杭長 5.83m ; 排土処理 1 式 用水設備 1 式
仮設工	式	1	165,400	
交通管理工	式	1	165,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,881,517	
共通仮設費	式	1	14,434,100	
共通仮設費	式	1	8,980,100	
運搬費	式	1	8,413,800	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	559,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,454,000	
純工事費	式	1	65,315,617	
現場管理費	式	1	20,852,000	

