

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号白浜・板橋免地区改良工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町板橋免地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	362日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号白浜・板橋免地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	35,455,871		
道路土工		式	1	1,197,440		
掘削工		式	1	543,490	掘削	1,700 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	653,950	路体(築堤)盛土	2,900 m3
					4.0m以上；	
石・ブロック積(張)工		式	1	22,942,074		
作業土工		式	1	478,736	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	14,799,555	現場打基礎コンクリート	75 m
					18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	
					コンクリート(間知)ブロック積	413 m2
					控え35cm＋15cm ；	
					胴込・裏込材(碎石)	202 m3
					再生碎石 RC-40 ；	
					目地板	0.6 m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ；	
					現場打天端コンクリート	7 m3
					18-8-40(高炉) ；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	7,663,783	現場打基礎コンクリート	61 m
					18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	
					コンクリート(間知)ブロック積	211 m2
					控え35cm＋15cm ；	
					胴込・裏込材(碎石)	78 m3
					再生碎石 RC-40 ；	
					目地板	0.5 m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ；	
					現場打天端コンクリート	5 m3
					18-8-40(高炉) ；	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号白浜・板橋免地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	8,022,439		
作業土工	式	1	814,387	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
側溝工	式	1	5,984,572	埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				フレキャストU型側溝	138 m
管渠工	式	1	619,800	PU1-B300-H300；	
				フレキャストU型側溝	112 m
				PU1-B600-H600；	
管渠工	式	1	619,800	フレキャストU型側溝	106 m
				PU-B1000-H600；	
				暗渠排水管	20 m
集水桝・マンホール工	式	1	603,680	高密度ポリエチレン管 φ600 無孔管 ダブル構造；	
				現場打ち集水桝	4 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000 ×1000×750；	
防護柵工	式	1	2,230,755	現場打ち集水桝	2 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 700 ×700×750；	
防止柵工	式	1	2,230,755	基礎ブロック，鋼管基礎	92 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛めっき；	
				金網・支柱(立入防止柵)	181 m
付属施設工	式	1	139,447	ネットフェンス 丸パイプ型 柵高1.5m 支柱間隔2.0m；	
階段工	式	1	139,447	階段工	1 箇所

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号白浜・板橋免地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	923, 716		
工事用道路工		式	1	769, 716	敷鉄板	1 式
					22×1, 524×6, 096 ；	
					敷鉄板	1 式
					22×1, 524×3, 048 ；	
					舗装版破碎	1 式
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ；	
					舗装版破碎	1 式
					コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 ；	
					土のう	1 式
					耐候性 ；	
交通管理工	式	1	154, 000	殻運搬	1 式	
				舗装版破碎 アスファルト殻 ；		
				殻運搬	1 式	
				舗装版破碎 コンクリート殻 ；		
				殻処分	1 式	
				アスファルト殻(2. 35t/m3) ；		
				殻処分	1 式	
				コンクリート殻(無筋) ；		
交通誘導警備員		1 式				
直接工事費		式	1	35, 455, 871		
共通仮設費		式	1	4, 557, 312		
共通仮設費		式	1	622, 312		
運搬費		式	1	136, 512	仮設材運搬費	1 式
技術管理費		式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	427, 000		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号白浜・板橋免地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 935, 000	
純工事費	式	1	40, 013, 183	
現場管理費	式	1	13, 100, 000	
工事原価	式	1	102, 144, 529	
一般管理費等	式	1	17, 205, 471	
工事価格	式	1	119, 350, 000	

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号白浜・板橋免地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	32, 828, 346		
道路土工		式	1	31, 344		
路体盛土工		式	1	31, 344	路体(築堤)盛土 2. 5m以上4. 0m未満；	40 m3
法面工		式	1	11, 659, 018		
法面吹付工		式	1	5, 806, 746	モルタル吹付 厚8cm； 老朽モルタル吹付補修工 樹脂吹付工タイプ 2；	178 m2 178 m2
法枠工		式	1	3, 526, 812	吹付枠	78 m2
鉄筋挿入工		式	1	2, 325, 460	鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 3. 6m I 削孔に要する重機 の搬入可能 100m以上200m未満；	173 m
石・ブロック積(張)工		式	1	11, 712, 826		
作業土工		式	1	451, 641	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	5, 626, 445	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m； コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm；	42 m 173 m2

積算内訳書

工事名	長崎４９７号白浜・板橋免地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	97	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	0.4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	3	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				張りコンクリート	5	m3
				18-8-25(高炉) ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,560,141	現場打基礎コンクリート	34	m
				18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	141	m2
				控え35cm ;		
				胴込・裏込材(碎石)	80	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	0.2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				張りコンクリート	4	m3
				18-8-25(高炉) ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,074,599	現場打基礎コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	30	m2
				控え35cm+15cm ;		
				胴込・裏込材(碎石)	7	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				張りコンクリート	0.3	m3
				18-8-25(高炉) ;		
				現場打天端コンクリート	0.8	m3
				18-8-40(高炉) ;		
構造物撤去工	式	1	2,076,326			
構造物取壊し工	式	1	1,315,011	コンクリート構造物取壊し	103	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号白浜・板橋免地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吹付法面取壊し 集積積込有 人力施工；	180	m2
運搬処理工	式	1	761,315	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	103	m3
				殻運搬 モルタル殻；	14	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	103	m3
				殻処分 モルタル殻(2.10t/m3)；	14	m3
防護柵工	式	1	507,360			
路側防護柵工	式	1	507,360	ガードレール Gr-C-4E グレーペーシェ系10YR6.0/1.0程度 21m以 上50m未満 曲線部補正無；	42	m
仮設工	式	1	6,841,472			
水替工	式	1	618,158	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1	式
仮水路工	式	1	6,069,314	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	式
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1	式
				暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレンダブ管 φ500；	1	式
				暗渠排水管撤去	1	式

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号白浜・板橋免地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				耐圧ポリエチレンリブ管 φ2000； 暗渠排水管設置 1 式 耐圧ポリエチレンリブ管 φ2000； 殻運搬 1 式 アスファルト殻； 殻運搬 1 式 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 1 式 アスファルト殻（2.35t/m3）； 殻処分 1 式 コンクリート殻（無筋）； 現場発生品運搬 1 式 耐圧ポリエチレンリブ管 φ2000； 現場発生品運搬 1 式 高密度ポリエチレンダブル管 φ500； 土のう 1 式 耐候性；	
交通管理工	式	1	154,000	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	32,828,346		
共通仮設費	式	1	4,071,000		
共通仮設費	式	1	398,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	398,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,673,000		
純工事費	式	1	36,899,346		
現場管理費	式	1	12,132,000		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号白浜・板橋免地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	49,031,346	