

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号寺ノ尾免地区外改良工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町寺ノ尾免地先外

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 長崎河川国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 361日間 | 自 令和 7年 3月 4日
至 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号寺ノ尾免地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	71,643,754		
道路土工		式	1	42,750,294		
掘削工 (ICT)		式	1	39,538,920	掘削 (ICT)	33,200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					土砂等運搬	28,240 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工		式	1	605,660	路体 (築堤) 盛土	110 m3
					2.5m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	928,700	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3,700 m3
路床盛土工		式	1	62,569	路床盛土	10 m3
					2.5m未満；	
					路床盛土	8 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工 (ICT)		式	1	242,942	路床盛土 (ICT)	670 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1,371,503	法面整形 (切土部) (ICT)	60 m2
					ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	2,450 m2
					法面締固め無し；	
法面工		式	1	3,913,720		
植生工		式	1	3,913,720	客土吹付	60 m2
					厚1cm 客土吹付工 1000m2以上；	
					客土吹付	2,050 m2
					厚2cm 客土吹付工 1000m2以上；	
擁壁工		式	1	3,358,180		
作業土工		式	1	185,904	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	長崎４９７号寺ノ尾免地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャスト擁壁工	式	1	3,172,276	基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
プレキャスト擁壁工	式	1	3,172,276	プレキャスト擁壁 (L型擁壁) 1.0mを超え2.0m以下；	16	m
				プレキャスト擁壁 (L型擁壁) 2.0mを超え3.5m以下；	10	m
排水構造物工	式	1	10,464,118			
作業土工	式	1	486,316	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	3,921,412	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	3,921,412	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	348	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450；	34	m
管渠工	式	1	297,920	鉄筋コンクリート台付管 300型；	10	m
				鉄筋コンクリート台付管 400型；	6	m
集水桝・マンホール工	式	1	706,560	現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500；	3	箇所
				現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×800；	1	箇所

積算内訳書

工事名	長崎４９７号寺ノ尾免地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				現場打ち集水桮 (G2)	3	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ;		
				現場打ち集水桮 (G2)(分水柙)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ;		
				現場打ち集水桮 (G2)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 ;		
				現場打ち集水桮 (G2)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 ;		
				現場打ち集水桮 (G2)(分水柙)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 ;		
				蓋 グレーチング 蓋 500用 T-14 並目 ボルト固定 ノンスリップ ° ;	3	枚
				蓋 グレーチング 蓋 600用 T-14 並目 ボルト固定 ノンスリップ ° ;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 500用 スレ止・取手・ボルト固定穴付 ;	1	枚
地下排水工	式	1	1,122,030	ふとんかご スロープ式 高さ50cm×幅120cm ;	91	m
排水工	式	1	3,929,880	小段排水 (B1) PU1-B300-H300 ;	83	m
				小段排水	37	m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号寺ノ尾免地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(B1) PU1-B300-H300 ; 縦排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; 縦排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; 跳水防止板 L=1.5m ; 跳水防止板 L=1.2m ;	6 m 10 m 3 箇所 1 箇所
舗装工	式	1	3,775,557		
アスファルト舗装工	式	1	3,200,188	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	900 m2 900 m2 874 m2
コンクリート舗装工	式	1	575,369	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; コンクリート舗装 18-8-25(高炉) t=150mm ;	123 m2 123 m2
防護柵工	式	1	2,797,870		
路側防護柵工	式	1	2,797,870	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 グレーハ ーシユ ; ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 グレーハ ーシユ ; ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正	180 m 51 m 26 m

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号寺ノ尾免地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					無 クレーバーストック；	
構造物撤去工		式	1	3, 325, 435		
防護柵撤去工		式	1	461, 770	防護柵撤去(ガードレール) 283 m Gr-C-4E； 立入防止柵撤去 164 m ワイヤーメッシュ φ5.0 獣害対策用；	
構造物取壊し工		式	1	738, 650	舗装版破碎 3, 160 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 580 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工		式	1	2, 125, 015	殻運搬 158 m3 アスファルト殻； 殻運搬 86 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 158 m3 アスファルト殻 (2. 35t/m3)； 殻処分 86 m3 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 5. 24 t	
仮設工		式	1	1, 258, 580		
土留・仮締切工		式	1	488, 580	土のう 274 袋	
交通管理工		式	1	770, 000	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	71, 643, 754		
共通仮設費		式	1	9, 789, 777		
共通仮設費		式	1	2, 353, 777		

積算内訳書

工事名	長崎4 9 7 号寺ノ尾免地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費		式	1	1,606,777	保守管理 (ICT)	1 式
					システム初期費 (ICT)	1 式
					道路施設基本データ作成費用	1 式
					平板載荷試験	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	747,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	7,436,000		
純工事費		式	1	81,433,531		
現場管理費		式	1	25,700,000		
工事原価		式	1	141,912,659		
一般管理費等		式	1	22,987,341		
工事価格		式	1	164,900,000		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号寺ノ尾免地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	22, 922, 250		
道路土工		式	1	15, 565, 162		
路体盛土工 (ICT)		式	1	14, 228, 690	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	58, 100 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 336, 472	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	2, 480 m2
排水構造物工		式	1	5, 971, 088		
地下排水工		式	1	5, 971, 088	水平排水層 再生クラッシャーラン RC-40 ； 基盤排水層 再生クラッシャーラン RC-40 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN /m ； ふとんかご スロープ 式 高さ50cm×幅120cm ；	36 箇所 1, 309 m2 180 m
仮設工		式	1	1, 386, 000		
交通管理工		式	1	1, 386, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	22, 922, 250		
共通仮設費		式	1	3, 137, 878		
共通仮設費		式	1	483, 878		
技術管理費		式	1	181, 878	保守管理 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	302, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2, 654, 000		

積算内訳書

[illegible]