

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号栗越地区改良工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町栗越地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	361日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	99,661,318		
道路土工	式	1	70,016,545		
掘削工	式	1	9,283,392	掘削	19,160 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	
				積込(ルース)	19,200 m3
				土砂 土量50,000m3以上；	
掘削工(ICT)	式	1	21,706,250	掘削(ICT)	11,500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				安定処理	11,500 m3
				生石灰30kg/m3；	
掘削工(ICT)	式	1	591,680	掘削(ICT)	430 m3
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)	430 m3
				土砂 土量50,000m3以上；	
掘削工(ICT)	式	1	176,705	掘削(ICT)	590 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	8,985	掘削(ICT)	30 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	408,928	路体(築堤)盛土	70 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工	式	1	692,064	路体(築堤)盛土	120 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工	式	1	842,986	路体(築堤)盛土	90 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	110 m3

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2.5m以上4.0m未満； 積込(ルース)	190	m3
				土砂 土量50,000m3以上； 土砂等運搬	190	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路体盛土工(ICT)	式	1	30,120	路体(築堤)盛土(ICT)	120	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	3,327,740	路体(築堤)盛土(ICT)	1,900	m3
				積込(ルース)	2,100	m3
				土砂 土量50,000m3以上； 土砂等運搬	2,070	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路床盛土工	式	1	1,259,694	路床盛土	200	m3
				2.5m未満； 路床盛土	120	m3
				2.5m以上4.0m未満； 積込(ルース)	30	m3
				土砂 土量50,000m3以上； 土砂等運搬	30	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路床盛土工	式	1	275,021	路床盛土	30	m3
				2.5m未満； 路床盛土	130	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
路床盛土工	式	1	348,650	路床盛土	50	m3
				2.5m未満； 積込(ルース)	50	m3
				土砂 土量50,000m3以上； 土砂等運搬	50	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路床盛土工(ICT)	式	1	38,378	路床盛土(ICT)	30	m3
				積込(ルース)	20	m3
				土砂 土量50,000m3以上； 土砂等運搬	20	m3

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工(ICT)	式	1	598,790	路床盛土(ICT)	400 m3
				積込(ルース)	330 m3
				土砂 土量50,000m3以上；	
				土砂等運搬	330 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工(ICT)	式	1	2,396,380	路床盛土(ICT)	1,300 m3
				積込(ルース)	1,400 m3
				土砂 土量50,000m3以上；	
				土砂等運搬	1,400 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工(ICT)	式	1	1,559,520	法面整形(切土部)(ICT)	600 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(切土部)(ICT)	1,020 m2
				軟岩I；	
法面整形工(ICT)	式	1	479,631	法面整形(切土部)(ICT)	240 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	510 m2
				法面締固め無し；	
法面整形工(ICT)	式	1	427,087	法面整形(切土部)(ICT)	210 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	460 m2
				法面締固め無し；	
法面整形工(ICT)	式	1	372,740	法面整形(切土部)(ICT)	20 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	660 m2
				法面締固め無し；	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	2,308,674	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	116 m
				(切土部)	
				18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し；	
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	241 m
				(盛土部)	
				18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し；	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	2,491,228	張りコンクリート (切土部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	140	m
				張りコンクリート (盛土部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	246	m
防草コンクリート	式	1	368,528	張りコンクリート (切土部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	38	m
				張りコンクリート (盛土部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	20	m
残土処理工	式	1	20,023,374	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上；	11,500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	11,500	m3
				土砂等運搬 軟岩；	19,160	m3
法面工	式	1	991,740			
植生工	式	1	956,280	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	130	m2
植生工	式	1	35,460	種子散布 肥料無し 100m2未満；	90	m2
舗装工	式	1	10,487,711			
アスファルト舗装工	式	1	3,106,149	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャーラン RC-40 仕上り厚 100mm；	740	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm；	730	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	730	m2

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	4,883,590	下層路盤(車道・路肩部)	1,150	m2
				再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,150	m2
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;		
アスファルト舗装工	式	1	2,299,371	表層(車道・路肩部)	1,150	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	691	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,299,371	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	691	m2
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	691	m2
コンクリート舗装工	式	1	128,301	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	32	m2
				再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				コンクリート舗装	32	m2
コンクリート舗装工	式	1	70,300	18-8-25(20) 舗装厚100mm ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	17	m2
				再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				コンクリート舗装	17	m2
コンクリート舗装工	式	1	70,300	18-8-25(20) 舗装厚100mm ;		
				排水構造物工		
				作業土工		
				式		
作業土工	式	1	420,148	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 ;		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	174,412	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
作業土工	式	1	274,854	基面整正	1	式
				床掘り	1	式
				土砂；		
作業土工	式	1	48,955	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	759,451	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
側溝工	式	1	1,651,940	土砂 土量50,000m3以上；	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	552,328	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	77	m
側溝工	式	1	1,474,360	プレキャストU型側溝	122	m
				落蓋側溝 300×300；		
				プレキャストU型側溝	3	m
側溝工	式	1	865,730	落蓋側溝(横断用) 300×300；	56	m
管渠工	式	1	865,730	プレキャストU型側溝	124	m
				PU1-B300-H300；		
				落蓋側溝 300×300；		
管渠工	式	1	865,730	ヒューム管(B形管)	5	m
				外圧管1種 φ300；		
				暗渠排水管	10	m
管渠工	式	1	865,730	据付 直管 200～400mm VU200；		
				鉄筋コンクリート台付管	11	m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				重圧管 300型； 鉄筋コンクリート台付管 重圧管 700型；	12	m
集水桝・マンホール工	式	1	125,860	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500；	2 1	箇所 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	153,720	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500；	3	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	407,030	現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×600； 現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500； 現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×600； 現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×600； 現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×1200×1000； 現場打ち集水桝 (G2)	1 1 1 1 1	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 700 ×700×1000 ;	
				蓋	1 組
				コンクリート蓋500×500用(2分割) ;	
				足掛金物	4 個
				W300 φ19 ;	
排水工	式	1	2, 200, 500	小段排水 (1) PU1-B300-H300 ;	75 m
縁石工	式	1	203, 346		
縁石工	式	1	203, 346	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満 ;	158 m
防護柵工	式	1	693, 275		
路側防護柵工	式	1	693, 275	移動式ガードレール設置 支給品運搬	56 m 23. 04 t
区画線工	式	1	314, 223		
区画線工	式	1	207, 180	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ;	600 m
区画線工	式	1	107, 043	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ;	310 m
構造物撤去工	式	1	2, 763, 190		
構造物取壊し工	式	1	69, 279	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎	2 m3 270 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	
構造物取壊し工	式	1	567, 270	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断	41 m3 330 m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	120	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
構造物取壊し工	式	1	355,534	コンクリート構造物取壊し	12	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	170	m
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	280	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
構造物取壊し工	式	1	541,327	コンクリート構造物取壊し	52	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	33	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	61	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				舗装版破碎	470	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	111,091	殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	13	m3
				アスファルト掘削殻(2.35t/m3)；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	13	m3
				アスファルト掘削殻(2.35t/m3)；		
運搬処理工	式	1	292,095	殻運搬	41	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	6	m3
				アスファルト掘削殻(2.35t/m3)；		
				殻処分	41	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	6	m3
				アスファルト掘削殻(2.35t/m3)；		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号栗越地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	285,496	殻運搬	12	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	28	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	40	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
運搬処理工	式	1	541,098	殻運搬	52	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	24	m3
				アスファルト掘削殻(2.35t/m3)；		
				殻処分	58	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	24	m3
				アスファルト掘削殻(2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	5,082,000			
交通管理工	式	1	5,082,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	99,661,318			
共通仮設費	式	1	46,251,225			
共通仮設費	式	1	35,951,225			
運搬費	式	1	1,419,300	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	32,250,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,301,925	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号栗越地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	980,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,300,000	
純工事費	式	1	145,912,543	
現場管理費	式	1	38,175,000	
工事原価	式	1	184,087,543	
一般管理費等	式	1	25,992,457	
工事価格	式	1	210,080,000	