

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号根引地区改良1期工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町根引地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	376日間	自 令和 7年 2月17日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号根引地区改良 1 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	119, 925, 435		
道路土工		式	1	50, 445, 495		
掘削工 (ICT)		式	1	6, 897, 412	掘削 (ICT)	10, 200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	10, 160 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	38, 527, 040	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	59, 600 m3
					4. 0m以上 ；	
					土砂等運搬	30, 000 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					安定処理	3, 000 m3
					生石灰30kg/m3 ；	
					積込 (ルース)	30, 000 m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ；	
法面整形工 (ICT)		式	1	4, 919, 298	法面整形 (切土部) (ICT)	940 m2
					ローム質土、砂及び砂質土、粘性土 ；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	7, 640 m2
					法面締固め無し ；	
防草コンクリート		式	1	101, 745	張りコンクリート	45 m2
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し ；	
地盤改良工		式	1	359, 126		
浅層混合処理工		式	1	359, 126	安定処理	85 m2
					高炉セメントB種 ；	
法面工		式	1	11, 180, 960		
植生工		式	1	11, 180, 960	客土吹付	5, 960 m2
					厚2cm 客土吹付工 1000m2以上 ；	
石・ブロック積 (張) 工		式	1	3, 886, 406		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号根引地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	21,080	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,865,326	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)底幅 55cm 高さ 35cm； コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm+15cm； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 張りコンクリート 18-8-25(高炉)； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	36 107 36 2 0.1 2	m m2 m3 m3 m2 m3
カルバート工	式	1	22,781,670			
作業土工	式	1	392,821	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
プレキャストカルバート工	式	1	22,388,849	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1.8m； 呑口柵 24-12-25(20)(高炉)； 吐口柵 24-12-25(20)(高炉)；	76 1 1	m 箇所 箇所
排水構造物工	式	1	30,809,778			
作業土工	式	1	352,751	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号根引地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,982,463	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	201	m
集水桝・マンホール工	式	1	602,360	現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700；	2	箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700；	4	箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700；	2	箇所
				蓋 コンクリート蓋 桝穴500×500用(2分割) t=100mm；	2	組
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm スレ止・取手付；	6	枚
地下排水工	式	1	7,171,874	水平排水層 再生クラッシャーラン RC-40；	143	箇所
				基盤排水層 再生クラッシャーラン RC-40 合繊不織布 t=10mm 9.8KN /m；	1,891	m2
				ふとんかご スロープ式 高さ50cm×幅120cm；	127	m
排水工	式	1	20,700,330	小段排水 (C) PU1-B300-H300；	695	m
				縦排水 (A) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	12	m
仮設工	式	1	462,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号根引地区改良 1 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	462,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	119,925,435		
共通仮設費	式	1	34,062,386		
共通仮設費	式	1	21,853,386		
準備費	式	1	19,000,000	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	1,714,386	保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
				平板載荷試験	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,139,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,209,000		
純工事費	式	1	153,987,821		
現場管理費	式	1	44,015,000		
工事原価	式	1	198,002,821		
一般管理費等	式	1	29,587,179		
工事価格	式	1	227,590,000		