

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎 4 9 7 号庄野免地区舗装工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町庄野免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	284日間	自 令和 7年 2月18日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号庄野免地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
舗装	式	1	143, 556, 491			
舗装工	式	1	49, 591, 724			
舗装準備工	式	1	6, 727, 984	調整コンクリート	1, 710	m2
				18-8-25(高炉) ;		
橋面防水工	式	1	16, 344, 980	橋面防水	7, 620	m2
				塗膜防水 ;		
アスファルト舗装工	式	1	26, 518, 760	基層(車道・路肩部)	5, 960	m2
				(A1-P15区間)		
				再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 51mm 3. 0m		
				超 ;		
				基層(車道・路肩部)	1, 530	m2
				(P15-A2区間)		
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3. 0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	7, 500	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3. 0m超 ;		
道路付属施設工	式	1	469, 400			
ブルボックス設置工	式	1	469, 400	ブルボックス設置	2	個
				(PB-B)		
				750×750×250 ;		
橋梁付属物工	式	1	92, 417, 367			
伸縮装置工	式	1	92, 417, 367	鋼・コゑ製伸縮装置	13. 5	m
				(P5)		
				遊間量500mm ;		
				鋼・コゑ製伸縮装置	13. 1	m
				(P9)		
				遊間量550mm ;		
				鋼・コゑ製伸縮装置	12. 3	m
				(P12)		
				遊間量200mm ;		
				鋼・コゑ製伸縮装置	12. 3	m

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号庄野免地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(P15) 遊間量300mm ; 鋼・ゴム製伸縮装置 12.3 m (A2) 遊間量200mm ;
仮設工	式	1	1, 078, 000	
交通管理工	式	1	1, 078, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	143, 556, 491	
共通仮設費	式	1	14, 456, 800	
共通仮設費	式	1	1, 364, 800	
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 306, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 092, 000	
純工事費	式	1	158, 013, 291	
現場管理費	式	1	39, 835, 000	
工事原価	式	1	215, 658, 573	
一般管理費等	式	1	32, 901, 427	
工事価格	式	1	248, 560, 000	

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号庄野免地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	10,974,282		
舗装工		式	1	2,885,876		
橋面防水工		式	1	697,597	橋面防水	317 m2
					塗膜防水；	
アスファルト舗装工		式	1	1,120,328	基層(車道・路肩部)	319 m2
					再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 48mm 3.0m超；	
					表層(車道・路肩部)	319 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工		式	1	915,431	下層路盤(車道・路肩部)	167 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	167 m2
					再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm；	
					基層(車道・路肩部)	155 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
					表層(車道・路肩部)	151 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工		式	1	152,520	上層路盤(車道・路肩部)	51 m2
					再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm；	
					表層(車道・路肩部)	56 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
道路付属施設工		式	1	1,618,200		
ブルボックス設置工		式	1	1,618,200	ブルボックス設置	2 個
					(PB-B)	
					750×900×500；	
					ブルボックス設置	2 個
					(PB-C)	
					950×900×500；	
橋梁付属物工		式	1	6,316,206		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号庄野免地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
伸縮装置工	式	1	6,316,206	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1) 遊間量100mm ;	14.5 m
				鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2) 遊間量100mm ;	12.1 m
仮設工	式	1	154,000		
交通管理工	式	1	154,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	10,974,282		
共通仮設費	式	1	1,871,000		
共通仮設費	式	1	167,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	167,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,704,000		
純工事費	式	1	12,845,282		
現場管理費	式	1	4,965,000		
工事原価	式	1	17,810,282		